
Servicii de proiectare, verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA IBĂNEȘTI, COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI»

I.D.: 102557380

Documente participare:

- FisaDate_DF1225745.pdf
- 03. Caiet de sarcini - se.pdf
- 04. Modele de formulare - se.docx
- 05. Model contract - se.docx
- 06. SF-Piese scrise - se.pdf
- 07. SF-Piese desenate - se.pdf
- 08. C.U APA IBANESTI - se.pdf
- 09. Studio geotehnic - se.pdf
- 10. Studiu hidro - se.pdf
- 11. Studiu topografic - se.pdf
- DUAE_CERERE_299492.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1225745.pdf

Data publicarii	11.09.24	Coduri CPV	45232150-8 45310000-3 45343200-5 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.09.24	Pretul estimativ:	4.068.595,00 RON - 4.068.595,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA IBĂNEȘTI, COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI» Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verifcatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații. - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate

Indicatori tehnici minimali: 1. Sursa de apa: Puțuri forate de adâncime F1÷F2 = 2 buc. 2. Conductă de aducțiune: Conducte din PEID PE100 Pn20/16/10 De 75mm Ltot=2146ml 3. Gospodăria de apa GA Ibănești - Rezervor de înmagazinare cu volumul V=175mc = 1 buc. - Camera de vane = 1 buc. - Stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu = 1 buc. - Alte obiecte tehnologice (cămine de vizitare, alei și suprafețe pentru acces auto și pietonal, împrejurire) = 1 buc. 4 Conducte de transport: Conducte din PEID PE100 Pn10 De 140/125mm Ltot=1018ml 5. Rețele de distribuție, inclusiv bransamente la gospodariile de pe traseul rețelei; Conducte din PEID PE100 Pn10 De 140/110mm Ltot=9230ml Conducte PEID Pn10 De 63/32mm Lmed=7ml /bransament și cămine de bransament D1000m = 313 buc. Note:

*) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2 **) Durata contractului este de maxim 24 luni. Contractul de lucrări va fi semnat numai în urma obținerii finanțării. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. Durata estimată de suspendare până la semnarea contractului: 12 luni
