

EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PENTRU OBIECTIVUL "EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ NR. 1 SLOBOZIA, ORAȘUL ROZNOV, JUDEȚUL NEAMȚ"

I.D.: 86915647

Data
publicarii 14.09.23

Coduri CPV 45214220-8

Pretul
estimativ: 2.701.845,72 RON - 2.701.845,72 RON

Descriere: Proiectul tehnic de execuție descrie lucrările care se vor executa în cadrul contractului de lucrări ce sunt prezentate în piesele scrise și desenate ale proiectului, memoriile tehnice de specialitate (memoriu general, memoriu de rezistență, memoriu de arhitectura, memoriile de instalații: electrice, termice, sanitare, instalație de detecție și semnalizare incendiu, ventilație, canalizare menajeră și hidranți interiori și exteriori), include listele de cantități de lucrări, echipamente/utilaje și fișele tehnice. Situația propusă Lucrarile principale reprezintă, în ansamblu, un proiect ce cuprinde realizarea următoarelor: - realizarea unei extinderi parter+1etaj, cu rost fata de cladirea existenta, ce va deservi grupurilor sanitare conform normelor in vigoare, urmarind structura existentă a scolii; - se vor desface pardoselile, atat cele din gresie cat si cele din parchet, dar si alte finisaje pentru a permite sa fie efectuate solutiile de modernizare; -- inlocuirea pardoselilor vechi din cladirea existenta cu pardoseli noi din parchet laminat pentru trafic intens si gresie antiderapanta; - demolarea sobelor; - refacerea tencuielilor interioare; - refacerea balustradelor de la ambele scari; - realizarea unei iesiri secundare catre exterior; - termoizolarea cladirii si refacerea tencuielilor exterioare - realizarea de goluri pentru accesul in grupurile sanitare propuse prin prezentul proiect; - refacerea trotuarelor si a hidroizolatiei dintre acestea si imobil, pentru a nu permite infiltrarea apelor provenite din precipitatiile atmosferice ; - amenajarea amplasamentului in plan pentru evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale; - adoptarea solutiilor arhitecturale propuse; - elementele de tamplarie de la interior vor fi desfacute si inlocuite cu usi din aluminiu si din MDF. - inlocuirea tamplariei exterioare vechi, neconforme, cu tamplarie noua din aluminiu; - desfacerea structurii de lemn a acoperisului si refacerea lui, a invelitorii si a sistemului de evacuare a apelor pluviale; - amenajarea de grupuri sanitare atat la parterul cat si la etajul clădirii; - umplerea cu zidărie de cărămidă a unor goluri de geam pentru crearea accesului spre grupurile sanitare; - in vederea modernizării clădirii scolii se impune schimbare sistemului de încălzire existent - sobe pe lemne. Pentru încălzirea spațiilor se va utiliza o centrala termica pe combustibil gazos), ce va fi amplasata în extinderea propusa; - dotarea clădirii cu centrală termică, încălzire cu corpuri statice și echiparea cu robinete de reglare termostatată; - intervenții asupra instalațiilor electrice prin refacerea integrala a instalațiilor de iluminat și forța;