

Reparatii la cladirea dispensarului medical din satul Dobeni nr.68B

I.D.: 58007252

Data publicarii	16.06.21	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 50.000,00 RON - 50.000,00 RON

Descriere: Lucrarile de reparatii contin urmatoarele: - Amorsarea suprafetelor sala de tratament- 47,25 mp; - Vopsirea peretilor sala de tratament- 47,25 mp; - Tavane suspendate din gips carton sala de tratament- 16,80 mp; - Vopsire tavan din gips carton sala de tratament- 16,80 mp; - Tencuieli interioare sala de asteptare- 34,72 mp; - Vopsirea peretilor sala de asteptare- 34,72 mp; - Gletuirea tencuielii sala de asteptare- 34,72 mp; - Tavane suspendate din gips carton sala de asteptare- 15,20 mp; - Vopsire tavan din gips carton sala de asteptare- 15,20 mp; - Vopsirea lambriuri pe pereti sala de asteptare- 50 mp; - Constructii trotuar in fata cladirii- 15 mp; - Nisip- 4,99 mc; - Ciment- 39,96 saci; - Tavane suspendate din gips carton coridor- 32 mp; - Vopsire tavan din gips carton coridor- 32 mp; - Gletuirea tencuielii coridor- 173,60 mp; - Vopsirea peretilor coridor- 173,60 mp; - Placare ceramica cu faianta toaleta- 20 mp; - Pardoseli din placi de gresie toaleta- 10 mp; - Vopsirea peretilor toaleta- 40 mp; - Pereti din pan de gips carton toaleta- 18 mp; - Demontarea usilor din lemn- 2 mp; - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, exterior la constructii civile, industriale si agricole- 1 buc; - Izolarea termica cu placi din polistiren 50mm perete exterior- 110 mp; - Termoizolarea acoperisurilor cu placi din vata minerala bazaltica de tip Isover Profi Terrasse, pentru terase cu rezistenta inalta la compresiune- 80 mp; - Montarea tuburilor Dn=110-125 mm, din PVC-KG, imbinat prin mufe si garnit
