

Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în Aglomerarea Covasna

I.D.: 103951982

Data publicarii 10.10.24

Coduri CPV 45231100-6

Pretul estimativ: 11.724.503,00 RON - 11.724.503,00 RON

Descriere: Execuție lucrări aferente contractului Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în Aglomerarea Covasna: Sistemul de alimentare cu apa Covasna: • Extindere rețea de distribuție în localitatea Covasna, L= 5990 m; Sistemul de canalizare menajeră Covasna • Extinderea rețelei de canalizare menajeră, L= 5833 m; • Construire 11 stații de pompare apa uzată și conducte de refulare aferente: o Stație de pompare ape uzate SPAU 1: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 17$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 708 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 2: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 8$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 220 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 3: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 9$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 207 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 4: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 9$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 174 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 5: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 9$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 138 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 6: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 12$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 371 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 7: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 7$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 112 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 8: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 6$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 34 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 9: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 8$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 102 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 10: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 7$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 55 m; o Stație de pompare ape uzate SPAU 11: 1+1 pompe $Q_{total} = 3,5$ l/s, $H_p = 27$ mCA și conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 945 m; Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de 18 luni. Perioada de Garanție este de minim 36 luni. Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare totală de 162.344 lei. Valoarea estimată a contractului nu include sumele reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute". Contractul include: a) Lucrări de construcție; b) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice; c) Testare și punere în funcțiune; d) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.