

---

## **CONTRACT DE LUCRĂRI - privind - INLOCUIRE CONDUCTA Dn 600 IN ZONA PASAJULUI TIMIS TRIAJ**

I.D.: 86527728

---

Data publicarii	04.09.23	Coduri CPV	45231112-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.050.420,00 RON - 1.050.420,00 RON

---

Descriere: Segmentul de retea termica de transport (RTT) care se va realiza prin inlocuire in cadrul lucrarilor de reparatie va fi format din doua conducte tur - retursi se va executa obligatoriu cu teava de otel preizolata cu manta SPIRO - coturile pentru schimbarile de directie vor fi de acelasi tip - conform planurilor si instructiunilor de montaj ale producătorului de echipamente tinand cont de asigurarea caracteristicilor din Caietul de sarcini. Lucrari si cantitati de materiale necesare estimate pentru lucrarea de reparatii:-Inlocuire conducte 2 x 63 m x Dn 600 (tur + retur)-Inlocuire 2 buc robineti Dn 600, Pn 16 (tur si retur)-Inlocuire 8 buc coturi Dn 600 x 90 grade-Inlocuire 5 buc coturi Dn 600 x 45 grade-Montare 2 buc robineti Dn 1 ¼ toli pentru aerisirea segmentului de retea (tur si retur)-Montare 2 buc ansamblu robinet - manometru (tur si retur). Conductele care se vor monta in cadrul lucrarilor vor fi sprijinite si fixate pe suportii metalici independenti, existenti, fara prinderea suportilor pe elementele constructive ale pasajului pe care il subtraverseaza si fara realizare de lucrari care sa implice sapaturi care ar putea sa afecteze calea podului.Detalii se regasesc in Caietul de sarcini. Prestatorul va achizitiona toate materialele, va asigura transportul materialelor la fata locului, le va pune in opera si se obligă să execute lucrarile prevazute in contractTotal : 1.050.420 lei fara TVA

---