

Actualizare documentatie „Reabilitare Pavilion P (Sala de Gimnastica)” - proiectare si executie

I.D.: 15914176

Documente participare:

- 7-395249.zip

Data publicarii	02.11.16	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	18.11.16	Pretul estimativ:	697.188,00 RON

Descriere: Prezenta achizitie privind „Reabilitare Pavilion P (Sala de Gimnastica)”, include: A. Servicii de proiectare, care se constituie din elaborarea urmatoarelor documentatii: - Obtinerea Certificatului de Urbanism; - Avizele cerute prin CU, inclusive avizul de principiu al ISU; - Obtinerea Autorizatiei de Construire; - DTAC - ca extras PT, PT (inclusive expertizele si verificarile necesare) incluzând partea economica si graphic de executie; - Detalii de Executie si Caiete de sarcini; - Graficul de executie al lucrarilor. B. Executie lucrari de “Reabilitare Pavilion P (Sala de Gimnastica)”, care implica: - Lucrari reabilitare constructii, constituite din: demolare zidarie; desfacere pardoseli existente; desfacere placaj faianta; desfacere sarpanta; desfacere tencuieli exterioare; desfacere învelitoare; demontare jgheaburi si burlane; demontare usi si ferestre din lemn; termoizolatie din vata minerala 20 cm grosime; termoizolatie acoperis sub învelitoare; termoizolatie polistiren de 10 cm grosime la fatada; termoizolatie polistiren extrudat 5 cm; sapa slab armata 13 cm; pardoseala (parchet de lemn cu system de prindere a aparatelor de gimnastica); pardoseala gresie antiderapanta; ferme metalice; astereala din pfl dur; vopsitorii confectii metalice; sarpanta din lemn; astereala din scândura; învelitoare din tigla metalica pe astereala; placaj de faianta; reparatii tencuieli existente; glet; zugraveli lavabile interioare; ferestre interioare din pvc cu geam termopan; usi interioare din pvc; învelitoare tabla zincata pe astereala; jgheaburi si burlane din tabla zincata montate pe exteriorul cladirii; tencuieli exterioare de asanare; vopsitorii exterioare cu vopsea lavabila acrilica dispofix; tâmplarie exterioara pvc cu geam termopan; trotuar de protectie. - Lucrari de instalatii, constituite din: instalatie electrica de iluminat; instalatie electrica de siguranta; instalatie de încalzire si instalatie sanitara (Reteaua termica si reseaua de apa si canal vor fi scoase din canalul ethnic aflat sub cladire si vor fi trase prin exteriorul cladirii); system de detectare si avertizare incendiu; system video.
