
"REABILITARE SEDIU ADMINISTRATIV PALATUL COPIILOR BAIA MARE", str. Culturii, nr. 7A, municipiul Baia Mare

I.D.: 50584950

Documente participare:

- Volumul 4.part3.rar
- Volumul 4.part4.rar
- Volumul 5.rar
- Caiet de sarcini.part1.rar
- Caiet de sarcini.part2.rar
- FisaDate_DF1097576.pdf
- 1. Formulare model.doc
- Contract si Acord GDPR.pdf
- Volumul 1.rar
- Volumul 2.part1.rar
- Volumul 2.part2.rar
- Volumul 2.part3.rar
- Volumul 2.part4.rar
- Volumul 2.part5.rar
- Volumul 2.part6.rar
- Volumul 3.rar
- Volumul 4.part1.rar
- Volumul 4.part2.rar
- DUAЕ CERERE_89367.xml
- RASPUNS SOLICITARE CONSOLIDARE PALATUL COPIILOR.pdf

Data publicarii	14.10.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.11.20	Pretul estimativ:	3.343.805,00 RON - 3.343.805,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul lucrării îl constituie reabilitarea sediului administrativ al Palatului Copiilor din municipiul Baia Mare, județul Maramureș. Rolul acestei investiții este de a reabilita sediul Palatului Copiilor astfel încât să îndeplinească cerințele și nevoile actuale ale instituției. Instituția îndeplinește activități de educare, recreere, socializare și dezvoltare a diferitelor hobby-uri sau pasiuni ale copiilor care se înscriu. Clădirea existentă propusă pentru reabilitare are regim de înălțime subsol parțial+parter+2 etaje, unde se desfășoară activități de educare, recreere, socializare și dezvoltare pentru copii. Clădirea a fost executată în perioada anilor 1960 și are următoarele caracteristici: Suprafața construită existentă = 641 mp Suprafața desfășurată existentă = 1 923 mp Regim de înălțime existent = St+P+2 POT existent = 29,44 % CUT existent = 0,77 Pentru reabilitarea imobilului s-au prevăzut lucrări complexe -interioare și exterioare astfel:

- Hidroizolarea fundațiilor;
- Executarea unor îngroșări locale la placa pe sol sub ziduri noi de 25cm;
- Realizare rampă pentru acces persoane cu dizabilități;
- Refacere trotuar de protecție perimetral;
- Reparații la placa peste subsol;
- Reparații de fisuri la pereții exteriori;
- Înzidire goluri prin țesere;
- Executare buiandrug deasupra golurilor care se creează;
- Executare cadru înlocuitor pentru golul nou de la parter ax F/3-4;
- Executare buiandrug metalic și cămășuiri șpaletă la goluri noi etaj I ax D/3-4 și etaj II ax G/3-4;
- Desfacerea șarpantei existente și executarea unui acoperiș șarpantă nou inclusiv opritori de zăpadă, jgheaburi, burlane;
- Executarea unui dren perimetral;
- Lucrări de hidroizolații la copertina de la intrare;
- Reabilitare fațadă
- Schimbare tâmplărie interioară și exterioară
- Reabilitare grupuri sanitare
- Refacere finisaje interioare
- Instalații de încălzire interioare
- Instalații sanitare interioare
- Instalații electrice
- Sistem de detecție incendiu

Valoarea totală estimată a investiției (fără TVA) – 3.343.805 lei, fără T.V.A. Cap. 4. Cheltuieli pentru investiția de bază Cap. 4.1. Construcții și instalații 3.051.335 lei, fără T.V.A. Cap.4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 8.709 lei, fără T.V.A. Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 272.950 lei, fără T.V.A. Cap. 5. Organizare de șantier Cap. 5.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 10.811 lei, fără T.V.A.. TOTAL 3.343.805 lei, fără T.V.A. Suma de cheltuieli intitulate diverse și neprevăzute nu sunt incluse în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile. Conform Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 7-a zi înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel puțin 12 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor)
