

Reabilare.trotuar,rigole pluviale si accese la proprietati,str.E.Ghenescu,oras Deta,Timis

I.D.: 64363094

Data publicarii 16.12.21 Coduri CPV 45233253-7 45232453-2

Pretul estimativ: 230.554,16 RON - 230.554,16 RON

Descriere: Reabilare.trotuar,rigole pluviale si accese la proprietati,str.E.Ghenescu,oras Deta,Timis
lucrarile constau in: 1.TROTUARE-desfaceri si spargeri betoane ,suprastructura ,transport moloz ,sapatura,infrastructura cu sort 4-8mm,balast 10cm gr,fundatie de beton pt.montare bordura ,preparare si turnare beton in fundatie borduri, beton C25/30,montare pavaj vibropresat gri,6 cm gr.,rigole prefabricate cu gratar metalic pentru dirijare apele pluviale de la burlanele caselor 11ml, inclusiv coturi de racordare, montare rigola prefabricata tip scafa intre accese la proprietati si trotuar;2-RIGOLE- Lucrari de reabilitare rigole pluviale: desfaceri si spargeri ,transport moloz,betoane,rigola existenta ,sapatura,strat de beton C25/30,10cm gr,montare elemente prefabricate in sant trapezoidal TIP R8 - 132 m=partea stanga a strazii simontare elemente prefabricate in sant TIP R3-140 m=partea dreapta a strazii,cu capace simplu armate ,desfacere accese/taiere beton ,refacere suprastructura accese din betonC25/30 armat cu plasa sudata . pe un pat de balast de 10 cm, doar la partea dreapta a str.se monteaza teva PVC fi 200 la accese pe un strat de nisip de 10 cm; ridicare la cota camine de vizitare 2 buc.;doar la partea stanga a str.accesele se amenajeaja pe o latime de 1m ,lungime variabila. Se va depune deviz de lucrari pe categorii de lucrari .