

## **SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TALPAS, JUDETUL DOLJ**

I.D.: 12570935

---

Data publicarii	21.04.16	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	5.674.844,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Prin investitia „Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Talpas, judetul Dolj” se propun realizarea urmatoarelor lucrari principale in localitatile componente Talpas, Nistoi, Soceni, Putinei de Talpas si Moflesti: - Gospodarie de apa, cu suprafata de 1000 mp, formata din: o Sursa de apa avand debitul total  $Q_{tot}=6.0$  l/s o Conducte de aductiune de la foraje la statia de tratare si la rezervorul de inmagazinare, din PEID, PE 100, PN 10, SDR 17, De 125 mm,  $L_{tot}=250$ m; o Statie de tratare cu osmoza inversa, containerizata, dimensionata la debitul  $Q = 6.0$  l/s, in interiorul careia se afla si pavilionul administrativ, grup sanitar; o Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 250 mc, metalic, suprateran; o Statie de pompare a apei potabile catre consumatori, containerizata, formata dintr-un grup de pompare cu echipat cu (1+1) electropompe verticale, cu turatie variabila, cu caracteristicile:  $Q_{1p}=12.0$  l/s,  $H_p=50.0$  mCA,  $P_{1p}=5.5$  kW; - Retea de distributie a apei potabile catre consumatori, realizata din conducte din PEID, PE 100, PN10, SDR17, in lungime totala  $L_{tot}=17.791$ m, cu diametre de 200, 180, 160, 110 si 90 mm; - Camine de vane aferente retelei de distributie - Camine de golire aferente retelei de distributie - Hidranti de incendiu subterani „Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Talpas, judetul Dolj” - 5,674,844 RON din care: - Cheltuieli pentru asigurarea cu utilitati necesare obiectivului - 220,000 RON - Cheltuieli pentru investitia de baza - 5,295,965 RON - Organizare de santier - 105,919 RON reprezentand 2% din valoarea investitiei de baza - Diverse si neprevazute - 52,960 RON reprezentand 1% din valoarea investitiei de baza

---