

"Modernizare strada prima la stanga din centrul satului Bungard"

I.D.: 67540051

Documente participare:

- Caiet de sarcini - generalitati.pdf
 - Parte scrisa 1.pdf
 - Parte scrisa 2.1.pdf
 - Parte scrisa 2.2.pdf
 - Parte scrisa 3.pdf
 - Parte scrisa 4.pdf
 - Parte desenata 1.pdf
 - Parte desenata 2.pdf
 - Parte desenata 3.pdf
 - Parte desenata 4.pdf
 - Parte desenata 5.pdf
 - Parte desenata 6.pdf
 - FisaDate_DF1141847.pdf
 - Parte desenata 7.pdf
 - Parte desenata 8.pdf
 - Parte desenata 9.pdf
 - Parte desenata 10.pdf
 - Parte desenata 11.pdf
 - Parte desenata 12.pdf
 - Parte desenata 13.pdf
 - Parte desenata 14.pdf
 - Parte desenata 15.pdf
 - Parte desenata 16.pdf
 - Parte desenata 17.pdf
 - Formulare - modele.pdf
 - DUAE_CERERE_165366.xml
 - Raspuns consolidat.rar.p7s
-

Data publicarii	28.03.22	Coduri CPV	45233120-6 34993000-4 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	18.04.22	Pretul estimativ:	2.009.158,93 RON - 2.009.158,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumuri o Rețele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 545/2021 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: ELEMENTE CARACTERISTICE ALE STRAZII: Suprafata partii carosabile : 2.041 mp ; Suprafata trotuarelor: 1.189 mp Suprafata spatiilor verzi: 1.000 mp ; Lungimea totala a strazii: 349 m; Latimea partii carosabile: 4.00 - 6.00 m; Latimea trotuarelor: min. 1,00 m; Latimea spatiilor verzi: variabila; Bordura prefabricata tip 20x25x50: 746 m; Bordura prefabricata tip 10x15x50: 302 m; Panta transversala parte carosabila: 2,5% spre borduri; Panta transversala trotuare: 1% spre carosabil. Guri de scurgere: 25 buc. REȚELE HIDROEDILITARE: REȚEA APA Retea distributie apa PEID PE100 SDR 17 De110 mm PN10: 325 m; Hidrant subteran DN80: 4 buc; Camine de vane Dn 1000 mm: 2 buc; Bransamente apa PEID PN10 De 32mm, L=8 m: 20 buc; REȚEA CANALIZARE MENAJERA PVC SN8 Dn 250 mm : 321 m; Racord menajer PVC SN8 Dn 160mm L=8 m: 20 buc; Camine de vizitare prefabricate Dn 800 mm: 7 buc; REȚEA CANALIZARE PLUVIALA Retea canalizare pluviala PVC SN8 Dn 500mm: 352m; Retea canalizare pluviala PVC SN8 Dn 315 mm: 110 m; Camine de vizitare Dn 800mm, Dn 1000mm: 12 buc; Racord pluvial PVC SN8 Dn 160 mm: 20 buc. INSTALAȚII ELECTRICE: lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp: 370 m; lungime traseu cablaj metropolitan (2x Ø63): 920 m; lungime bransamente (Ø 32): 300 m camerete: 10 buc. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 45/2018. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14
