
Lucrari de demontare si remontare cort industrial (structura in 2 ape)

I.D.: 15226145

Data publicarii	28.09.16	Coduri CPV	45111300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.10.16	Pretul estimativ:	15.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: SPECIFICATIE TEHNICA pentru Lucrari de demontare si remontare cort industrial: Cortul industrial care se demonteaza: - este montat in incinta IFIN-HH, D.D.R.; - are structura metalica in 2 ape; - dimensiunile: L=16m; l=8m; H=4m; - structura metalica are prinderea in beton cu suruburi; - este acoperit cu prelata; - este prevazut cu geamuri de plastic transparent ; - are 2 usi din prelata si sistem de inchidere cu inele; Acelasi cort industrial se remonteaza: - in incinta IFIN-HH, D.D.R. la 150 m. distanta de amplasamentul actual. - se va taia lateral prelata si se va crea o a treia usa, in partea opusa celor 2 existente. Garantie pentru lucrare: 12 luni
