

"Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece. Aducțiuni Predeal. Rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece. Stație de pompare și stație de clorare Pârâul Rece"

I.D.: 43450491

Data publicării 04.03.20 Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 47.450.288,00 RON - 47.450.288,00 RON

Descriere: Lucrările de construcție de lucrări pentru Contractul de lucrări "Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece. Aducțiuni Predeal. Rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece. Stație de pompare și stație de clorare Pârâul Rece", constau în: •Obiect 1 - Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece-Ob. 1.1 Reabilitare rețea de distribuție Predeal cu o lungime totală = 12.428 m -Ob. 1.2 Extindere rețea de distribuție Predeal cu o lungime totală = 769 m-Ob. 1.3 Extindere rețea de distribuție Dambu Morii cu o lungime totală = 1.101 m-Ob. 1.4 Extindere rețea de distribuție Paraul Rece cu o lungime totală = 2.408 m•Obiect 2 - Reabilitare conducte de transport și aducțiune Predeal-Ob. 2.1 Reabilitare conductă de transport Susai - Cioplea cu o lungime totală = 1.427 m-Ob. 2.2 Reabilitare conductă de aducțiune Glajarie-Joita cu o lungime totală = 4.680 m•Obiect 3 - Rețele de canalizare Predeal, Paraul Rece-Ob. 3.1 Reabilitare sistem de canalizare Predeal cu o lungime totală = 3.114 m-Ob. 3.2 Extindere sistem de canalizare Predeal cu o lungime totală = 7.418 m-Ob. 3.3 Extindere sistem de canalizare Paraul Rece cu o lungime totală = 4.075 m-Ob. 3.4 Stații de pompare apă uzată și conducte de refulare Predeal - 11 buc. + 1 cămin de pompare; Conductele de refulare în localitatea Predeal cu o lungime totală = 2.775 m-Ob. 3.5 Stații de pompare apă uzată și conducte de refulare Paraul Rece - 7 buc, Conducte de refulare în localitatea Paraul Rece cu o lungime totală = 4.106m•Obiect 4 - Reabilitare Stație de pompare apă potabilă Paraul Rece. Stație de clorare Paraul Rece-Reabilitare Stație de pompare apă potabilă Paraul Rece-Stație de clorare Paraul ReceLucrările constau în: a) Lucrări de construcțieb) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologicec) Testare și punere în funcțiuned) Monitorizarea funcționării stației și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei