

Contract de servicii de proiectare și execuție de lucrări privind "Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Letea Veche, jud. Bacău

I.D.: 99012341

Documente participare:

- 214567399_ATR.pdf
- 19. Anexa DNSH lucrari gaz Letea Veche.pdf
- Contract general proiectare si executie retea gaze.docx
- CU din 24.04.2024.pdf
- Studiu geo-Retea Gaz Letea Veche.pdf
- 14. Caiet de sarcini procedura gaze.pdf
- FisaDate_DF1218434.pdf
- SCHEMA CALCUL STR.PACIIBRADULUIPINULUI LOC. HOLT.jpg
- SCHEMA CALCUL STR.CARTIER NOULOC. HOLT.jpg
- SCHEMA CALCUL STR.1 DECEMBRIE MARULUI SI PRUNULUILOC. HOLT.jpg
- SCHEMA CALCUL LETEA VECHE STR. A.I. CUZA.jpg
- ATR Bradului Pacii Pinului.pdf
- 214567437_ATR.pdf
- 214567420_ATR.pdf
- 13. Formulare.doc
- DUAЕ_CERERE_286928.xml
- SCHEMA CALCUL STR.PACIIBRADULUIPINULUI LOC. HOLT .jpg
- SCHEMA CALCUL STR.CARTIER NOULOC. HOLT .jpg
- SCHEMA CALCUL STR.1 DECEMBRIE MARULUI SI PRUNULUILOC. HOLT .jpg
- SCHEMA CALCUL LETEA VECHE STR. A.I. CUZA .jpg
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1218434.pdf
- 2024_07_04_2 Raspuns consolidat nr. 2.docx
- 2024_07_04 Raspuns consolidat.docx
- 68. Raspuns consolidat la RSC_3_05.07.2024.docx

Data publicarii	23.06.24	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.07.24	Pretul estimativ:	1.991.895,42 RON - 1.991.895,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale nr. 214552205 din data de 20.03.2024 a fost emis Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214567420 / 11.03.2024 pentru următoarele obiective ale sistemului de distribuție gazelor naturale: a) localitatea Holt, Str. 1 Decembrie, Mărului, Prunului, Jud. Bacău - extindere conductă de presiune redusă, din polietilenă, de diametru ϕ 63 mm, în lungime de 478 m.l., polietilenă de diametru 90 mm, în lungime de 1.736,00 m.l. [valoarea estimată = 951.313,00 lei]; presiunea minimă care poate fi asigurată în punctul de conectare este de 0,8 bar. În baza contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale nr. 214552235 din data de 20.03.2024 a fost emis Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214567437 / 11.03.2024 pentru următoarele obiective ale sistemului de distribuție gazelor naturale: b) localitatea Holt, Str. Cartier Nou, Jud. Bacău - extindere conductă de presiune redusă, din polietilenă, de diametru ϕ 90 mm, în lungime de 544 m.l. [valoarea estimată = 164.200,91 lei]; presiunea minimă care poate fi asigurată în punctul de conectare este de 0,8 bar. În baza contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale nr. 214555074 din data de 20.03.2024 a fost emis Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214567399 / 11.03.2024 pentru următoarele obiective ale sistemului de distribuție gazelor naturale: c) localitatea Letea Veche, Str. Alexandru Ioan Cuza, Jud. Bacău - extindere conductă de presiune redusă, din polietilenă, de diametru ϕ 110 mm, în lungime de 690 m.l. [valoarea estimată = 358.769,61 lei]; presiunea minimă care poate fi asigurată în punctul de conectare este de 0,8 bar. În baza contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale nr. 214116999 din data de 06.03.2024 a fost emis Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214120290 / 01.03.2024 pentru următoarele obiective ale sistemului de distribuție gazelor naturale: d) localitatea Holt, Str. Păcii, Bradului, Pinului, Jud. Bacău - extindere conductă de presiune redusă, din polietilenă, de diametru ϕ 63 mm, în lungime de 246 m.l.; polietilenă, de diametru 90 mm, în lungime de 1.518 mm [valoarea estimată = 517.611,90 lei]; Documentația tehnică verificată conform cerințelor legislației în vigoare de către verificatori de proiecte atestați va fi depusă la Delgaz Grid SA în vederea evaluării tehnico-economice. Proiectarea și executarea lucrărilor se fac de către agenți economici autorizați de ANRE, conform prevederilor legislației în vigoare și cu respectarea prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2018, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 462, din data de 5.06.2018 și HG 300/2006 (proiectul va conține planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare, dosarul de intervenții ulterioare).
