

## **Modernizare bransamente echipate cu BMPM, SR Braila - 600 buc**

I.D.: 87309889

---

Data publicarii	25.09.23	Coduri CPV	45315600-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	391.990,13 RON - 391.990,13 RON
	373.130,34 RON - 373.130,34 RON
	370.164,97 RON - 370.164,97 RON
	382.424,03 RON - 382.424,03 RON

---

Descriere: Modernizarea si securizarea a 157 de bransamente electrice din gestiunea Sucursalei Braila se va realiza astfel:•Conductoarele bransamentelor existente vor fi inlocuite cu conductoare din aluminiu cu sectiuni adecvate conform ST3;•Prinderea conductoarelor aeriene de bransament se va face cu cleme specific tip CDD 45;•Se vor inlocui BMPM-urile existente BMPM-uri (157 buc) in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla de pe fatada cladirilor;Modernizarea si securizarea a 149 de bransamente electrice din gestiunea Sucursalei Braila se va realiza astfel:•Conductoarele bransamentelor existente vor fi inlocuite cu conductoare din aluminiu cu sectiuni adecvate conform ST3;•Prinderea conductoarelor aeriene de bransament se va face cu cleme specific tip CDD 45;•Se vor inlocui BMPM-urile existente BMPM-uri (149 buc) in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla de pe fatada cladirilor;Modernizarea si securizarea a 151 de bransamente electrice din gestiunea Sucursalei Braila se va realiza astfel:•Conductoarele bransamentelor existente vor fi inlocuite cu conductoare din aluminiu cu sectiuni adecvate conform ST3;•Prinderea conductoarelor aeriene de bransament se va face cu cleme specific tip CDD 45;•Se vor inlocui BMPM-urile existente BMPM-uri (1519 buc) in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla de pe fatada cladirilor;Modernizarea si securizarea a 155 de bransamente electrice din gestiunea Sucursalei Braila se va realiza astfel:•Conductoarele bransamentelor existente vor fi inlocuite cu conductoare din aluminiu cu sectiuni adecvate conform ST3;•Prinderea conductoarelor aeriene de bransament se va face cu cleme specific tip CDD 45;•Se vor inlocui BMPM-urile existente BMPM-uri (155 buc) in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla de pe fatada cladirilor;

---