

## **Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Galați - 13 loturi (proiectare și execuție)**

I.D.: 106538988

Data publicarii	05.12.24	Coduri CPV	45234140-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.513.421,62 RON - 5.513.421,62 RON
	6.382.648,56 RON - 6.382.648,56 RON
	6.764.522,65 RON - 6.764.522,65 RON
	12.633.817,08 RON - 12.633.817,08 RON
	5.664.830,86 RON - 5.664.830,86 RON
	3.954.597,04 RON - 3.954.597,04 RON
	3.993.496,55 RON - 3.993.496,55 RON
	6.210.691,19 RON - 6.210.691,19 RON
	6.471.507,14 RON - 6.471.507,14 RON
	6.046.881,88 RON - 6.046.881,88 RON
	4.192.407,86 RON - 4.192.407,86 RON
	6.491.997,68 RON - 6.491.997,68 RON
	5.072.901,84 RON - 5.072.901,84 RON

Descriere: Achiziție lucrări de modernizare trecere la nivel la km 49+344 Linia CF 702 Buzău-Țândărei, conform documentație tehnică și caiet de sarcini. A. Servicii de proiectare Proiectarea se va realiza conform reglementărilor legale în vigoare (HG nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice). B. Lucrări de Execuție În vederea modernizării trecerii la nivel se vor executa următoarele lucrări: I. Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată, cu dale elastice: Refacerea trecerii la nivel cu dale elastice agrementate AFER; Lucrări de suprastructura și terasamente CF; Lucrări de scurgere a apelor; Lucrări de drum. II. Instalații SCB + TTR: A. Barieră cu dulap electronic și numărătoare de osii → Se va implementa un sistem de trecere la nivel cu barieră cu dulap electronic și numărătoare de osii. La final se va obține o autorizare din partea AFER pe toată