

## **Prestarea serviciilor de proiectare, verificare proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", etapa I**

I.D.: 47122061

Data publicării 12.06.20 Coduri CPV 45233142-6 71322000-1

Pretul estimativ: 1.735.198,00 RON - 1.735.198,00 RON  
1.406.439,00 RON - 1.406.439,00 RON  
3.058.270,00 RON - 3.058.270,00 RON  
192.400,00 RON - 192.400,00 RON

Descriere: 3. Execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", etapa I - strada Valea Caselor, Execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", etapa I - strada Valea Caselor Structura rutieră 2 - pentru strada Valea Caselor va avea următoarea alcătuire: - împietruire existentă de minim 20 cm - se scarifică 10 cm. - 15 cm strat de fundație din balast amestec optimal. - 12 cm strat de baza din piatră spartă amestec optimal 0 - 63 mm. - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BAD22,4;. 4. Execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", etapa I - strazile Ion Neculce, 1 Septembrie, Mioriței, Drumul Tătarilor, 13 Decembrie, Pârâul Deia, Execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", etapa I - strazile Ion Neculce, 1 Septembrie, Mioriței, Drumul Tătarilor, 13 Decembrie, Pârâul Deia. Structura rutieră pentru străzile Ion Neculce, 1 Septembrie, Mioriței, Drumul Tătarilor, 13 Decembrie, Pârâul Deia, va avea următoarea alcătuire: - împietruire existentă de minim 20 cm - se scarifică 10 cm. - 15 cm strat de fundație din balast amestec optimal. - 12 cm strat de baza din piatră spartă amestec optimal 0 - 63 mm. - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BAD22,4;. 2. Execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", etapa I - strada Sandru, Execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", etapa I - strada Sandru; - împietruire existentă de minim 20 cm - se scarifică 10 cm; - 25 cm strat de fundație din balast amestec optimal; - 15 cm strat de baza din piatră spartă amestec optimal 0 - 63 mm; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BAD22,4;. 1. Prestarea serviciilor de proiectare, verificare proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului , în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc", Prestarea serviciilor de proiectare, verificare proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului , în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc" - 8 strazi - elaborare Proiect tehnic + detalii de execuție - verificare tehnică de calitate proiect tehnic + detalii execuție - elaborare Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor și obținerea acestora - asistență tehnică din partea proiectantului.