

DIRIGENTIE SANTIER - ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BĂRĂȘTI, JUD.OLT

I.D.: 50992082

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.10.20 | Coduri CPV | 71521000-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 117.500,00 RON - 117.500,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: DIRIGENTIE SANTIER, pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bărăști, jud.Olt”. Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonați se va proiecta o rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă care va fi amplasată pe străzile și drumurile localitatilor Bărăștii de Vede, Boroești, Ciocanești. Acolo unde situația din teren o va permite, conductele se vor interconecta, formându-se bucle, care vor contribui la o repartizare mai bună a presiunii și implicit a debitelor. Lungimea rețelei de distribuție va fi de aprox. 14.553 m. Lucrarea cuprinde: 1. Conductă de racord gaze naturale de presiune înaltă, din otel DN100, PN40 bar, cu o lungime de 770 m, DN300, PN40 bar. 2. Un modul SRMP PN40 bar, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Barastii de Vede, cu o capacitate tehnologică de 3114 Smc/h; va contine un contor cu turbina G650, fittinguri si armaturi diverse, se va realiza din otel si va avea diametrul Dn 200 mm. 3. Rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SDR11, SR ISO 4437, cu o lungime aproximativă de 14,553 km, care va cuprinde toată trama stradală a localităților și va deservi toate locuințele, agenții economici și instituțiile. Calculul de dimensionare s-a facut pentru un debit de 3114 Nmc/h. 4. Branșamente de gaze naturale de presiune redusă, cu posturi de reglare la capăt, pentru 804 imobile. Graficul fizic de execuție este realizat pentru durata de 10 luni.
