
Lucrari modernizare drumuri locale in comuna Balesti, judetul Vrancea

I.D.: 84576873

Data publicarii	13.07.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.496.156,80 RON - 3.496.156,80 RON

Descriere: Obiectul prezentului proiect este reprezentat de mai multe drumuri satesti (drumuri secundare in localitati rurale) ce isi desfasoara traseul pe teritoriul comunei Balesti, sat Balesti, cu lungimea totala de 7578,00 m. Parte carosabila • 6 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul. 50/70, conform AND 605/2016; • 12 cm strat din piatra sparta amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013; • Scarificare, reprofilare strat de fundatie existent si completare cu 10 cm balast. Pentru acostamente: Acostamentele neconsolidate se vor realiza dintr-un strat de piatra sparta amestec optimal, cu grosime de 18 cm. Pietruirea existenta se va scarifica, reprofila si completa cu minim 10 cm balast. Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale. Drumuri laterale intersectate Drumurile laterale ce se intersecteaza cu drumurile proiectate se vor amenaja pe o lungime de 10.00m cu aceeasi structura rutiera ca a drumurilor proiectate. Lucrari de siguranta circulatiei Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform S 1848 - 7, iar a indicatoarelor rutiere conform SR 1848 - 2. Organizare de santier
