
Canalizare ape pluviale str. Pompiliu Dan si 1 Decembrie 1918

I.D.: 38403270

Data publicarii	12.09.19	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 39.137,60 RON - 39.137,60 RON

Descriere: 1. Montare teava PVC DN 210 mm - 125 ml 2. Montare teava PVC DN 315 mm - 40 ml 3. Camin de vizitare prefabricat DN 500 - H=1m - 5 buc 4. Capac si rama pentru camine cu piesa suport carosabil - 5 buc 5. Sapatura mecanica cu excavatorul - 1,365 100mc 6. Strat de repartitie din balast - 15,75 mc 7. Sapatura manuala - 8 mc 8. Umplutura in sant cu nisip - 42 mc 9. Compactare cu mai de mana a umpluturilor - 63 mc 10. Compactare cu mai mecanic a umpluturilor - 1,365 100mc 11. Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati orizontal - 350 mp 12. Transportul materialelor cu roaba - 52 to 13. Banda avertizoare - 175 ml 14. Transport rutier al pamantului - 79,38 to 15. Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta - nisip - 75,6 to 16. Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta - balast - 28,35 to
