

Lucrări de Reparații și amenajări interioare în sediul Primăriei orașului Ungheni

I.D.: 57989019

Documente participare:

- CAIET_SARCINI_REPARATII_SEDIUL_PRIMARIEI.pdf

Data publicarii	17.06.21	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	23.06.21	Pretul estimativ:	445.378,15 RON - 445.378,15 RON

Descriere: Sunt necesare realizarea următoarelor lucrări de reparații: Realizare șpaleti la uși interioare Realizare tavane din rigips Zugrăveli la pereți / tavane Placare pardoseli cu gresie Placare cu plinte gresie Placare pardoseli cu parchet Placare cu plicte parchet Aplicare șapă autonivelantă Montare glafuri PVC interior Montare glafuri aluminiu exterior Pentru sala de ședințe dela mansardă Zidărie la pereți din BCA 15 cm Șapă din beton 5 cm la pardoseală Grinzi din lemn la planșeu 10x15 cm Tavan din rigips pe suportți metalici Montare membrană anticondens la tavan Termoizolație din vată minerală 10 cm la planșeu Placare suprafețe din acoperiș cu rigips Termoizolație din vată minerală 10 cm la acoperiș Montare membrană anticondens la acoperiș Placare suprafețe din acoperiș cu OSB Placare pereți cu rigips Tencuieli interioare la pereți Glet la pereți Zugrăveli interioare la pereți Zugrăveli interioare la tavan Parchet melaminat 10 mm la pardoseală Montare plinte parchet melaminat la pardosea Montare mochetă pe pardosea Montare gresie la pardoseală Montare plinte gresie la pardoseală Placări pereți cu faianță Montare podină peste planșeu (OSB) Montare uși interioare din lemn Montare ferestre cu geam termopan Montare glafuri interioare la ferestre Montare fereastră luminator 0,55x0,50 m la acoperiș Montare obiecte sanitare în grupurile sanitare (lavoar, oglindă, vas WC, etc.) Montat corpuri de iluminat
