

Reparatii camin cultural Teisani

I.D.: 44527140

Data publicarii	13.11.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 232.576,00 RON - 232.576,00 RON

Descriere: Fatada est (DJ 100N) : - Inlocuire tamplarie lemn parter cu PVC (ferestre) 4 buc.cca. 10 mp ;
- Usi intrare camin 3buc.cca. 8 mp + usa posta 1buc. ~2 mp ; - Anvelopare + tencuiala decorativa total suprafata cca. 280 mp . Fatada sud (spre canal) : - La parter cele 5 ferestre din lemn vor suferi urmatoarele modificari : - 3 ferestre vor fi zidite una va fi transformata in usa de evacuare iar una va fi inlocuita cu tamplarie PVC; - La etaj (casa scarii+camera biblioteca) : 3 ferestre cca. 10 mp cu tamplarie din lemn vor fi inlocuite cu tamplarie PVC În interiorul clădirii se vor executa lucrări : Sala mare : - Peretii vor fi curatati de huma (exceptand lambriul) ,se aplica amorsa si un strat de beton de contact apoi iar un strat de amorsa . glet in doua straturi si vopsea lavabila . - la tavane se vor desface tencuelile inclusiv trestia si sipcile si se va monta gips carton ,peste care se va aplica se aplica amorsa si un strat de beton de contact apoi iar un strat de amorsa, glet , vopsea lavabila ; - La tavan vor fi inlocuite elementele de sarpantă deteriorate (grinzile de la tavan deteriorate ,datorită apei ce a patruns in clădire pina la refacerea acoperisului) - Scările metalice montate pe partea dreaptă si partea stingă vor fi demontate ,iar accesul la spatiile montate pe structură metalică se va face pe la etaj ,fiind necesară demolarea zidăriei de la etaj . Hol de intrare + casa scarii: Model de contract in atasament .
