

Construire LES 20kV în vederea creșterii siguranței în alimentarea cu energie electrică între loc. Lunca la Tisa și Valea Vișeului, jud.Maramureș

I.D.: 33638994

Documente participare:

- 2-CN1008854.zip

Data publicarii	06.02.19	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	28.03.19	Pretul estimativ:	2.617.373,00 RON

Descriere: Conform PTE atasat. Realizarea LES 20kV noua între LEA 20kV Sighet-Costiui derivatia Lunca la Tisa si LEA 20kV Viseu-Leordina, Semiaxa-Valea Viseului. LES 20kV se va realiza cu cablu A2XS(F)2Y 3x1x150/25mmp in lungime totala de 13,5 km. FO 12 fire in lungime totala de 13,5km, tip OPUG-singlemod, pentru montaj ingropat, cu protectie contra rozatoarelor, cu protectie contra patrunderii apei, metalfree (multitube), rezistenta mecanica min. 2,5 kN, pozat manual in acelasi profil de sant cu LES MT. In LEA 20 kV Sighet-Costiui derivatia Lunca la Tisa si in LEA 20kV Viseu-Leordina, semiaxa 20kV-Valea Viseului se va introduce cate un stalp SC15014 echipat. Se vor monta 2 separatoare telecomandate in SF6, 24kV, 630A. LES MT+FO proiectate, in lungime totala de 13,50km se compune din trei tronsoane. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.