

Execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul "Înființarea și dotarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar"

I.D.: 101401234

Data publicarii	13.08.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.190.405,63 RON - 2.190.405,63 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei investiții beneficiarul dorește construirea unui centru de colectare deșeuri, constând dintr-o platformă betonată circulabilă, construirea unei copertine cu structură metalică, respectiv dispunerea unor containere, (clădire administrativă, respectiv pentru colectarea deșeurilor pe sortimente). Copertina are structură din profile laminate de oțel. Stâlpii structurii sunt fixate pe fundațiile de beton armat izolate. Se vor executa fundații izolate și pentru cei 5 stâlpi de iluminat. Terenul se află în proprietatea orașului Tăuții Măgherauș, jud. Maramureș și este identificat prin nr. topografic 62289 (extras CF nr.62289 Tăuții Măgherauș). Terenul are o suprafață de 3.071 mp și este localizat în localitatea Merișor, la vest de Tăuții Măgherauș, pe un drum de exploatare cu acces din Strada 133. Din totalul de 3.071 mp, necesarul efectiv pentru implementarea investiției este de 2.728,23 mp. Accesul la platforma CAV se va face pe un drum de acces nou propus de circa 700 mp, din direcția S-E față de parcelă, având în vedere propunerea (în lucru) de drum ocolitor (centură ocolitoare a orașului) ce trece aproape de limita de proprietate a terenului destinat platformei CAV. Pe terenul descris vor fi realizate următoarele lucrări: • Platformă carosabilă de 2.059,25 mp (beton rutier) pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; • Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă (92,83 mp); • Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; • Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție în suprafață de 918,92 mp, din care 576,15 mp în zona de platformă CAV și restul de 342,77 disponibili din totalul de 3.071 mp ai parcelei; • Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (373,5 mp); • Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări: • Clădire administrativă de tip container (casă poartă - birou, vestiar, toaletă), dotări birou; • Container mare fix pentru deșeuri periculoase, complet echipat (recipienti, rafturi, lăzi, etc); • Containere mari (tip ab-roll) - pentru materiale de construcții, mobilier, plastic, hârtie-carton, lemn; • Recipiente mici și butoaie în containere închise pentru textile, baterii, becuri, medicamente și chimicale, ulei vegetal, alte deșeuri considerate periculoase; • Presă deșeuri (plastic, metal, textile) • Branșament utilități (cu autorizațiile aferente); • Camera frigorifică pentru cadavre animale mici (din gospodării sau zone limitrofe) cu îngrădire și acces controlat. • Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; • Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte. • Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți). Nota: Containerelor vor fi livrate complet echipate cu tablourile electrice de distribuție, sistemul de iluminat, general și de siguranță, circuite de prize monofazice și forță - după caz și nu fac obiectul prezentei proceduri, deoarece achiziția acestora se va realiza centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.