

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul Reabilitare și modernizare școală gimnazială în localitatea Tonciu, comuna Fărăgău, județul Mureș.

I.D.: 95216762

Documente participare:

- FisaDate_DF1202923.pdf
- DALI Scoala Tonciu_Faragau_semnat.pdf
- Avize.rar
- 2. Formulare pentru ofertanti.pdf
- 3. Contract model.pdf
- 4. Caiet de Sarcini PT Lucrari.pdf
- CU scoala Tonciu.pdf
- Audit energetic Scoala Tonciu 2022.pdf
- EXPERTIZA SCOALA TONCIU FARAGAU_s.pdf
- DUAE_CERERE_259962.xml

Data publicarii	02.02.24	Coduri CPV	45210000-2 45310000-3 45321000-3 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	19.02.24	Pretul estimativ:	1.423.356,74 RON - 1.423.356,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectarea și Execuția lucrărilor în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare școală gimnazială în localitatea Tonciu, comuna Fărăgău, județul Mureș". Principalele lucrări ce se vor efectua în cadrul proiectului sunt: Refacere finisaje interioare și exterioare și repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; Înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente/geamului cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; Izolarea termică a fațadelor - parte opacă; Montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, cu o grosime a termoizolației de 20 cm; Termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm; Lucrări de recompartimentare pentru amenajare grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități; Termo-hidroizolarea acoperișului; Reabilitarea instalației de iluminat; Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; Realizarea unei instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art. 3.3.2. din P118/3-2015; Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor; repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; Refacerea finisajelor interioare aferente; Realizarea unei rampe de acces în clădire. Valoarea globală estimată a serviciilor și lucrărilor ce urmează a fi executate este de 1.423.356,74 lei fara TVA, conform devizului general al obiectivului de investiții fază DALI întocmit de proiectant. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari din partea operatorilor economici este cu minim 12 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor ce se va mentiona in anuntul de participare asociat. In acest sens, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
