

## Remediere avarii instalatie electrica

I.D.: 104992172

---

Data publicarii	30.10.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	18.849,14 RON - 18.849,14 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: -Decopertare asfalt si beton cu picamer 1 m x 0,5 m x 1,15 m -Sapatura manuala sub 1 m latime si 0,75 m adancime , in spatii limitate cu evacuare manuala =15 ml -Tub izolant de protective ,etans lpe 16 mm=25 m -Cablu conductor pt instalatii pt tablou 2-48/0,75mmp,2-30/1,5mmp=40 m -Cablu conductor CYYF 3x1,5 =80 m -Cablu conductor CYYF 3x2,5 -40 m - Inlocuire izolatie deteriorate =10 ml -Inlocuire cleme stranger tip V = 21 buc -Inlocuire cleme si legaturi necorespunzatoare=24 buc -Inlocuire prize de pamant=2 buc -Incercare tablouri si intalatie pamant= 2 buc -Conductor pentru legarea la pamant =42 ml -Electrod din teava de otel de un tol pt legarea la pamant in teren normal=1 buc -Strat nisip aseazat in sant pentru protejarea cablurilor = 3,8 mc -Transport rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta = 10 km -Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in strat uniform 10-30 cm=40 mp -Compactarea cu mai compactor a umpluturii executate pe strat ,cu udarea fiecarui strat=38 mp

---