

"REABILITARE PRIN ASFALTARE A DC 84 DE LA KM 1+630 LA KM 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 DE LA KM 0 LA KM 0+350 SI DE LA KM 0+450 LA KM 1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, DS 66, COMUNA CONCESTI, JUDETUL BOTOSANI"

I.D.: 32894705

Data publicarii 25.12.18

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 4.341.075,00 RON - 4.341.075,00 RON

Descriere: PROIECTARE si EXECUTIE LUCRARI pentru obiectivul de investitie ""Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la km 0 la km 0+350 și de la km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, L DS 66, comuna Concești, județul Botoșani" PROIECTARE:- Proiectare tehnica pentru construcția de lucrări publice; - Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/ autorizatiilor/ acordurilor; - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de realizare a contractului; LUCRARI: Principalii indicatori minimali sunt: Lungime drumuri locale modernizate L = 5,642 km; Podețe tubulare transversale Φ 1000 mm n = 2 buc; Podețe tubulare transversale Φ 800 mm n = 10 buc; Podețe tubulare transversale Φ 600 mm n = 6 buc; Podețe tubulare laterale Φ 600 mm n = 18 buc; Podețe dalate L=5,00 m n = 1 buc; Podețe dalate reabilitate n = 1 buc; Dale carosabile, L=4.00 m n = 140 buc; S-au proiectat: - șanțuri de pământ L = 870 m - șanțuri pereate L = 8630 m Drumuri laterale amenajate n = 27 buc. Drenuri longitudinale L = 800 m Parapet de siguranță L = 150 m