

## **Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție « MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE LUNGANI, CRUCEA, GOESTI, ZMEU, COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI »**

I.D.: 85202594

Data publicarii 28.07.23 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 9.210.521,97 RON - 9.210.521,97 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE LUNGANI, CRUCEA, GOESTI, ZMEU, COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI » Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Indicatori minimali - lungimea drumurilor : 5,514 km - categoria de importanță : C - viteza de proiectare : 30-40 km/h - lățimea părții carosabile: 5,50 m; 4,00 m; 3,00 m; 2,75 m - structura rutieră propusă: Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile "Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică)" indicativ PD 177/2001 și cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din: - strat de fundație din balast în grosime de 20 cm; - strat de baza din piatra sparta în grosime de 12 cm; - strat de legătură din BADPC 22.4 în grosime de 6 cm; - strat de uzura din BAPC 16 în grosime de 4 cm. - semnalizare rutieră după terminarea lucrărilor : 60 - semnalizare rutieră pe timpul execuției lucrărilor : 50 - marcaje longitudinale : 10,085 km - Podeț transversal tubular D=600 mm, L=7.50 m : 1 buc - Podeț transversal tubular D=600 mm, L=10.00 m : 3 buc - Podeț transversal tip P2 - 7 elemente P2+ 4A0 : 1 buc - Podeț transversal tip rigola carosabila : 60 ml - Reparații podeț existent: 1 buc. - Podeț lateral tubular D=600 mm, L=10.00 m : 1 buc. - Podeț lateral tubular D=800 mm, L=10.00 m : 6 buc - Podeț lateral tip rigola carosabila: 70,00 ml - Amenajare drumuri laterale 2,00 buc. - Rigole carosabila cu lățime 0.90 m: 128,00 ml - Rigole de acostament lățime 0.60 m: 610,00 ml - Rigole betonate lățime 0.60 m: 477,00 ml - Rigole betonate lățime 0.70 m: 1.409,00 ml - Rigole betonate lățime 0.80 m: 3.701,00 ml - Rigole betonate lățime 1.00 m: 161,00 ml - Rigole de pământ lățime 1.00 m: 317,00 ml - Canal betonat: 20,00 ml - Ridicare la cota utilități: 1,00 buc. - Accese proprietăți: 90,00 buc