

## REFACEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDATII IN ANUL 2010 IN COMUNA BERESTI

I.D.: 291066

Documente participare:

- Modele de formulare.doc.p7s
- Clauze contractuale obligatorii.docx.p7s
- antemasuratori.rar
- caiete sarcini.rar
- devize fara valori.rar
- planse.rar
- memoriu PT DE.doc.p7s
- FisaDate\_No108600\_IP.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.08.13 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Executia lucrarilor de refacere si modernizare a drumului comunal DC5 pe sectorul cuprins intre km. 2+700 - 5+700: - stabilizarea solului/terasamentului cu enzime, pe sectorul cuprins intre km. 3+530 - 3+940, in scopul asigurarii unui strat de fundare cu capacitate portanta corespunzatoare si un modul de deformatie de minim 100 Mpa. -scarificarea si reprofilarea partii carosabile si acostamentelor pe restul sectorului proiectat pana la lungimea totala de 3.000 m ; -executarea unui numar de 5 podete tubulare, laterale drumului ; -refacerea impietruirii distruse de inundatii cu un strat de balast de 30 cm grosime , pe latimea de 5,50 m a partii carosabile; -realizarea unui strat de macadam ordinar de 10 cm grosime din piatra sparta artificiala(lidonit) ; -realizarea unui strat de baza din mixtura tip AB 2 de 5 cm grosime ; -realizarea unui strat de legatura din binder BAD25 de 4 cm grosime ; -realizarea unui strat de uzura din beton asfaltic modificat cu pudreta de cauciuc ?i polimeri BA16m de 4 cm grosime ; -acostamentele vor fi impietruite cu piatra sparta artificiala tip lidonit de o grosime de 10 cm dupa compactare ; -se vor realiza santuri cu sectiune trapezoidalala, (sau rigole triunghiulare, in functie de distantele intre gardurile proprietatilor), pereate cu beton monolit turnat in campuri.

---