
“Infiintare canalizare pluviala in cartierul Independentei, oras Bragadiru, judetul Ilfov”

I.D.: 56996997

Data publicarii	17.05.21	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 46.585.473,00 RON - 46.585.473,00 RON

Descriere: Retelele de canalizare pluviala se vor realiza cu conducte din PVC-U, multistrat, SN8 cu De315, De400 si De500mm si PAFSIN, SN10000, Dn600, Dn700, Dn800, Dn900 si Dn 1000 si vor avea lungimea totala L= 7656 m. Etapa I 1. Retea de canalizare pluviala In aceasta etapa se vor realiza 1336m retea de canalizare pluviala cu PVC-U, multistrat, SN8 cu De315, De500mm si PAFSIN, SN10000, Dn 1000mm. 2. Camine de vizitare- 31 camine de vizitare 3. Guri de scurgere- 13 guri de scurgere 4. Bazin de retentie - amplasat pe strada Gliei 5. Statii de pompare - bazinul de retentie va fi prevazut cu un grup de pompare echipat cu 3 pompe 6. Conducte de refulare - Conducta de refulare aferenta statiei de pompare ape pluviale SP.ap3 va avea lungimea L = 1548 m 7 Separator de hidrocarburi 8 Conducta de evacuare si gura de varsare conducta de evacuare prevazuta va fi din PVC-U, multistrat, SN8 cu De 500mm si va avea lungimea totala L= 6 m. Etapa II 1. Retea de canalizare pluviala In etap
