

## **Execuția lucrărilor de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în localitatea Romanu în cadrul proiectului "MODERNIZAREA SI RETEHOLOGIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SL 1 ROMANU, APARTTINAND OUAI PUNTO PROD, DIN AMENAJAREA TERASA BRAILEI, JUDETUL BRAILA "**

I.D.: 69635909

---

Data publicarii	30.05.22	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.336.861,77 RON - 4.336.861,77 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investitii vor consta din: a) reabilitarea si reconfigurarea traseului a 3 conducte CS (CS1a, CS4a si CS5a) astfel incat prin noua reconfigurare sa poata fi utilizate eficient instalatiile de irigat moderne, tip pivot si tip liniara detinute de catre organizatie, prin montarea unor conducte noi, din PE 100 Pn 10 la distanta de 2 m intre generatoarele acestora, cu mentinerea pe pozitia actuala a conductelor existente. b) se propune reconfigurarea traseelor antenelor care vor servi noile conducte secundare prin executarea de conducte noi din PE 100, Pn10, astfel incat sa fie utilizate instalatiile tip pivot si liniare detinute de catre membrii organizatiei. In zonele unde se vor folosi instalatii liniare sau de tip tambur se vor prevedea hidranti din PE 100, Dn 160 mm, Pn10, c) Executarea de noduri hidrotehnice noi din PE 100 Pn 10, la CS 1a, CS 4a, si CS 5a nou proiectate cu antenele noi proiectate A3a, A7a, A7'a, A8a, A9a. Antenele vechi raman conentate la CP 1 si CP 2 reseaua veche ramanand functionala si fiind o alternativa la cea nou executata in caz de forta majora. In caminele de racord la antenele existente se vor monta compensatori si robineti ovali la diametrele antenelor respective. d) Realizarea traversarilor canalelor de desecare si subtraversarea drumurilor, prin intermediul unor conducte din otel si masive de ancoraj la schimbarea de directie. e) Montarea partiala de hidranti noi din polietilena cu Dn 160mm pe antenele nou executate. Hidrantii se vor monta doar in zonele unde nu se folosesc instalatii de tip pivot detinute de membrii organizatiei. f) Montare debitmetru Dn 1000 mm pentru contorizarea apei pompate pe distribuitorul de refulare de la statia de pompare. g) Se propune dotarea OUAI PUNTO PROD ROMANU, cu 2 instalatii de irigat tip rampa cu deplasare laterala, cu sasiu motric si deplasabil pe 4 roti, avandlungimea de 400 m. ATENTIE! Pentru instalatiile de irigat, ofertantii vor trebui sa respecte prevederile Ghidului solicitantului - Submasura 4.3 - Infrastructura de irigatii - Versiunea 04-2019, punctul 2.3 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Lucrarile sunt prevazute in Proiectul tehnic publicat in SEAP, atasat anuntului de participare simplificat.

---