
Montare separatoare si habe stocare apa zacamant 10 mc la cap eruptie sonda 40 si 134 Sincai

I.D.: 47669475

Data publicarii	30.06.20	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: În conformitate cu Referatul de Necesitate nr.8366/25.03.2020 înaintat de Serviciul Dezvoltare, obiectul acestei achizitii îl constituie executia lucrarilor menționate mai sus. Pentru a evita autoinundarea sondelor 134 si 40 Sincai apare necesitatea montarii unui separator in proximitatea capului de eruptie la fiecare sonda, avand in vedere faptul ca de la amplasamentul sondelor pana la semigrupurile 13 si 18 Sincai exista o diferenta semnificativa de nivel si frecvent conductele de aductie se incarca cu apa. Obiect 1 - Lucrarile se vor compune din: - Montare separator orizontal ingropat cu doua niveluri, avand acumulatorul de lichide cu lungimea de cca 5m cf. Fis atehnica (12"3/4x12" 3/4 x 25 bar cu instalatie de evacuare automata); - Pentru executia montajului separatorului se va dezafecta o parte din conducta de aductiune (tubing de la filet la filet); - Reintregirea conductei de aductiune a sondei conform plan de situatie. Tubingul preizolat necesar reintregirii conductei de aductiune se va pune la dispozitie de catre beneficiar ; - Montare rezervor PAFS de 10 mc, montaj subteran, lestat cu blocuri de beton pentru colectare si stocare ape reziduale; - Montare haba de etalonare de 1 mc si robinete de manevra; - Evacuare apa de zacamant de la separator la rezervorul ingropat ; - Realizat imprejmuire instalatii de separare - colectare ape reziduale
