

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului: „ AMENAJARE TEREN DE SPORT SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII CIUTURESTI, COMUNA ODOBESTI, JUDETUL BACAU”

I.D.: 81264054

Data publicarii	25.04.23	Coduri CPV	45212221-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.823.520,11 RON - 1.823.520,11 RON

Descriere: Contractul care urmează a fi încheiat este un contract de execuție lucrări, necesare realizării obiectivului propus, constand in: - Amplasarea unei suprafete de joc multifunctionale - Amenajarea unei piste de alergare cu 4 benzi - Amenajare a doua zone multigym - Amenajarea unei platforme pe care vor fi amplasate cele doua vestiare cu grupurile sanitare aferente si aunei tribune mobile; - Imprejmuirea terenului de joc, porti porti, banci de rezerve, accesorii sportive. Zona de vestiare este realizata din doua containere preechipate, cu tot mobilierul specific si care se va conecta la utilitatile existente pe amplasament (energie electrica, apa si canalizare). Pe imprejmuirea terenului de joc se va monta o instalatie de iluminat pentru a facilita activitatile sportive nocturne. Se vor reface si imprejmuirile existente, cu unele noi, adaptate zonei si vecinatatilor. Din cauza declivitatii terenului, se propun lucrari de sistematizare verticala, astfel incat sa se poata asigura suprafata de joc orizontala. In acest sens, se propune un zid de sprijin si niste zone taluzate, pentru a racorda spatiile desinate activitatilor sportive la terenul natural. Caracteristicile tehnice ale investitiei propuse sunt, dupa cum urmeaza: - Regim de inaltime - parter - Suprafete amenajate (teren de sport, pista de alergare, zone de protectie, zone multi gym, alei pietonale) - 2.413,67 mp - Arie construita - amprenta la sol - 36,03 mp - Arie construita desfasurata - 36,03 mp - Arie utila - 32,31 mp - Inaltime maxima (coama) - 2,70 m - Inaltime maxima streasina - 2,50 m - Cota ±0,00- 26,95 RMN - POT propus - 7,53% - CUT propus - 0,072 - Compartimentare interioara: □ Vestiar 1 - 8,58 mp □ Grup sanitar - 7,58 mp □ Vestiar 1 - 8,58 mp □ Grup sanitar - 7,58 mp Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în Proiectul tehnic, piese scrise si piese desenate, care face parte din documentația de atribuire a contractului de executie lucrari, postata in SEAP.
