

Lucrări de conducte de aer comprimat

I.D.: 6474158

Data publicarii	22.05.15	Coduri CPV	45231500
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Les travaux de rénovation du réseau d'air comprimé consistent en:— la mise en place d'interconnexions et d'une boucle sur la tranche 1 de l'usine en tuyaux inox 316l DN 40 (environ 1,2 km de canalisation),— le remplacement d'équipements (2 ballons de stockage d'air comprimé, filtres à huile et à particules, purges automatiques, etc.),— la mise en place de l'instrumentation et des raccordements électriques,— la réalisation de tranchés puis comblement et remise en état des chaussées et espaces verts (environ 300 m de tranchées).
