

"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA NĂDRAG, JUDEȚUL TIMIȘ" prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny"

I.D.: 95429433

Data publicarii 04.04.24

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 2.803.719,21 RON - 2.803.719,21 RON

Descriere: Contractul de achiziție publică vizează executia lucrarilor "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA NĂDRAG, JUDEȚUL TIMIȘ" prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny", obiectiv investițional din cadrul Programului National de Investiții "Anghel Saligny", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, în perioada 2022-2028. Având în vedere obiectul contractului, respectiv executarea lucrărilor, scopul general al proiectului, este îmbunătățirea calitatii vieții populației din comuna Nădrag și dezvoltarea unei infrastructuri de calitate care are ca efect inclusiv protejarea mediului înconjurător. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: Caracteristicile principale ale construcției sunt următoarele: Categoria lucrărilor: rutiere; - Lungime totală drumuri: 3555,00 m; - Lățimea părții carosabile: 2,75 m; - Lățimea acostamentelor (rigole de acostament): 2 x 0,60 m; - Pantă transversală pe partea carosabilă: 2,5 %; Structură rutieră Profilul transversal - 4 cm strat de beton asfaltic BA16; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22,4; - 20 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal; - 30 cm strat de fundație din balast. Lucrările presupun executarea următoarelor etape mai importante: - stabilirea traseelor în plan, funcție de situația existentă în teren; - realizarea săpăturii casetei necesare structurii rutiere și transportul molozului; - executarea stratului de fundație din balast cu grosimea de 30 cm după compactare; - executarea stratului de bază din piatră spartă cu grosimea de 20 după compactare; - curățarea și amorsarea suprafeței în vederea așternerii stratului de asfalt; - realizarea stratului de legătură din beton asfaltic BAD 22,4 în grosime de 6 cm; - curățarea și amorsarea suprafeței în vederea așternerii stratului de asfalt; - realizarea stratului de uzură din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm; - realizarea rigolelor de acostament; - realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră verticală și orizontală prin amplasarea de indicatoare de circulație și realizarea de marjare rutiere. Lucrările prevăzute mai sus nu sunt limitative, executantul, pe cheltuiala proprie, putând realiza și alte lucrări provizorii necesare desfășurării activității, în funcție de resursele umane, tehnologice și logistice specifice fiecăruia. După finalizarea lucrării se va dezafecta organizarea de șantier și se va readuce terenul la starea inițială. Valoarea estimată a achiziției este de 2.803.719,21 lei fără TVA, compusă din: Cap. 4.1 Construcții și instalații = 2.763.065,10 lei Cap.5.1 Organizare de șantier = 40.654,11 lei Grafic de realizare a investiției: 8 luni