

REABILITARE ENERGETICA ȘI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII DIN LOCALITATEA RUSI, COMUNA SLIMNIC

I.D.: 88261383

Data
publicarii 19.10.23

Coduri CPV 45000000-7

Pretul
estimativ: 1.867.702,50 RON - 1.867.702,50 RON

Descriere: LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE ENERGETICĂ 1. Lucrări de reabilitare termică, conform PT Arhitectura, (refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale - jgheaburi, burlane, canalizare, pluvială; înlocuirea tâmplăriei exterioare; izolarea termică a fatadelor partea opacă; izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel 200mm; modificarea înalțimii libere la tavan prin realizarea unui plafon suspendat; refacerea finisajelor după intervenții; alte lucrări conform PT). 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și apă caldă menajeră (montare sistem de încălzire în pardoseală, montare instalație de distribuție agent termic, montare robinete cu cap termostatic), conform proiectului tehnic de instalații termice. Refacerea instalației de gaze naturale conform proiect tehnic. 3. Lucrări de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice (montarea unui sistem cu panouri solare fotovoltaice pentru producere energie electrică, montarea unui sistem de panouri solare pentru producere agent termic), conform proiectelor tehnice de instalații termice și instalații electrice. 4. Lucrări de modernizare a instalației de iluminat (înlocuirea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri tip LED), conform proiectului tehnic de instalații electrice. 5. Lucrări de management energetic integrat pentru clădiri - Conform proiectelor tehnice de instalații termice, electrice. LUCRĂRI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI. 1. Repararea fațadei în zonele degradate (desfacerea și îndepărtarea porțiunilor de tencuială deteriorată, curățarea stratului suport, realizarea reparațiilor cu materiale asemănătoare celor existente cu respectarea geometriei inițiale, îndepărtarea din zona de lucru a molozului și a materialelor ramase); 2. Repararea acoperișului tip șarpantă și înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice conform proiect tehnic de arhitectura 3. Refacerea finisajelor interioare conform proiect tehnic de arhitectura 4. Lucrări de compartimentare interioară (demonstrarea echipamentelor, îndepărtarea finisajelor existente - gresie faianță, realizarea instalațiilor nou propuse, realizarea compartimentărilor noi propuse, realizarea finisajelor, montarea echipamentelor sanitare și electrice, îndepărtarea din zona de lucru a materialelor ramase) 5. Lucrări specifice pentru îndeplinirea condițiilor de securitate la incendiu (schimbare senzori de deschidere uși conform planșelor de arhitectură și instalații aferente, montare instalație de semnalizare, detectare și alarmare, montare instalație de marcarea căii de evacuare) 6. Lucrări de modernizare instalație electrică (înlocuirea instalației de utilizare - circuite, tablou electric, înlocuirea prize și întrerupătoare), instalare sistem de supraveghere video și antifurt, conform proiectului tehnic de instalații electrice; 7. Lucrări de modernizare instalație sanitară interioară și exterioară conform PT Instalații 8. Lucrări de înlocuire tâmplărie interioară conform proiect tehnic de arhitectura