

EXTINDERE RED IN LOC.ARDUD STR.FLORILOR NR.40, JUD.SATU MARE

I.D.: 98295735

Data publicarii	07.06.24	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 261.004,16 RON - 261.004,16 RON

Descriere: Intocmire DTAC si PTE - Pe str. Florilor, se va poza o linie electrică subterană de joasă tensiune (LES JT 0,4 kV), realizată cu cablu ACYAbY de tip 3x240+120mmp, în lungime de 170m; - Cablul proiectat se va racorda la un rând de siguranțe din cutia de distribuție a postului de transformare aerian PTA 5626 20/0,4kV 63 kVA, care va fi amplificat la 160kVA. - Postul aerian 5626 20/0,4 63kVA, va fi înlocuit cu un transformator de 160kVA, 20/0,4kV cu pierderi reduse; - Se vor înlocui siguranțele de MT existente de 24kV/Inf=4A cu siguranțe 24kV/Inf=10A; - Se va înlocui coloana trafo existentă cu coloana nouă realizată cu conductor 4x F2X 1x120mmp; - Se vor înlocui reductorii de curent 3x150/5A existenți cu reductori de curent 3x200/5A; - Se va înlocui întreruptorul general, cu un întreruptor general de 250 A; - Lângă cele două scări de bloc, se va amplasa câte o firidă de distribuție publică (FRR) de tip E2+4, pe domeniu public (punctele B și C), și câte o firidă de distribuție și contorizare pe palier 16 (FDCP 16M+1T), realizate din poliester armat cu fibră de sticlă; - Se va realiza câte o priză de pământ comună la FRR și FDCP, având rezistența de maxim 4Ω (ohmi). DTAC-ul, PTE-ul si lucrarile se vor realiza conform documentatiilor anexate la documentatia de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat (functie de care se vor elabora si evalua ofertele) a fost calculata avandu-se in vedere devizul general aferent investitiei si este de 261.004,16 lei defalcat astfel(executie-251.404,16 lei si proiectare-9.600,00 lei).
