
EXECUTIE LUCRARI ȘI ACHIZIȚIE DOTĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE AMENAJARE PARC ÎNTRE STRADA SOARELUI ȘI ALEEA ELIBERĂRII IN COMUNA VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA

I.D.: 58321025

Documente participare:

- raspuns solicitare clarificare 1.pdf
- partea scrisa_02.pdf
- FisaDate_DF1115186.pdf
- partea scrisa_01.pdf
- DTOE.rar
- curbe nivel.dwg
- FISE TEHNICE SEMNATE.pdf
- instalatii electrice.pdf
- instalatii hidro-edilitare sistem de irigatii.pdf
- parte desenata arhitectura rezistenta.pdf
- partea economica fara valori.docx
- partea economica fara valori.pdf
- partea economica fara valori.xlsx
- CAIET DE SARCINI.pdf
- DECLARATIE PERSOANE FUNCTIE DE DECIZIE.pdf
- FORMULARE - sectiunea D.docx
- INFORMARE DOCUMENTE EDITABILE.pdf
- INSTRUCȚIUNI CATRE OFERTANTI.pdf
- MODEL CONTRACT.pdf
- DUAE_CERERE_122376.xml

Data publicarii	09.06.21	Coduri CPV	45233222-1 34928400-2 45111291-4 77310000-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	28.06.21	Pretul estimativ:	728.706,38 RON - 728.706,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: EXECUTIE LUCRARI ȘI ACHIZIȚIE DOTĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE AMENAJARE PARC ÎNTRE STRADA SOARELUI ȘI ALEEA ELIBERĂRII IN COMUNA VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA conform Caietului de sarcini / Proiectului tehnic atasat: - Amenajare spațiu verde cu gazon natural în suprafață de 1734,62 mp, plantare de arbori și arbuști ornamentali în număr de 56 bucăți și amenajare spații florale în suprafață de 46,87 mp: Amenajarea spațiului verde va consta în plantarea următoarelor specii: tilia tomentosa (tei argintiu) - 5 bucăți; acer ginnala (arțar siberian) - 15 bucăți; paulownia tomentosa - 3 bucăți; magnolia grandiflora - 2 bucăți; brazi tuia smaragd - 12 bucăți; cireș japonez - 4 bucăți; pomi gleditsia triacanthos - 9 bucăți; spațiile florale constau în plantarea următoarelor specii de plante - sporul casei, campanula posteschlagiana, trandafir, dianthus. Întraga suprafață a spațiului verde se va amenaja cu gazon natural; - Alei pietonale din pavele de beton: se vor realiza astfel: după realizarea săpăturilor pământul se va compacta, urmând a se așeza straturile componente și anume stratul de piatră spartă sort 0-63 cu grosimea de 10 cm, stratul de nisip cu grosime 3 cm, beton de umplutură în grosime 10 cm, stratul de nisip cu grosime 3 cm peste care se așează pavelele de beton cu grosimea de 4 cm. Pe o parte și de alta a acestora se vor așeza bordure prefabricate cu dimensiunea de 10x15x5 Ocm. Aleile vor avea o pantă de scurgere a apelor pluviale de 1 %. Suprafața aleilor este de: 383,12 mp; - Alei pietonale înierbate: se vor realiza din pavele de beton înierbate. Pentru amenajarea aleilor înierbate se va săpa 21 cm din stratul de pământ vegetal, apoi se va realiza o pernă de loess compactat de 15 cm peste care se vor așeza pavele, spațiile rămase între acestea se vor completa cu pământ vegetal care se va însămânța cu gazon. Suprafața aleilor înierbate este de 84,15 mp.; - Parcure cu 17 (șaptesprezece) locuri: se va amenaja în partea de Nord a terenului. Aceasta va avea suprafața de 253,51 mp, rezultând , astfel 17 locuri de parcare. Parcarea se va realiza dintr - un strat de bază BAD 25 de 6cm și un strat de uzură BA 16 de 4cm ; - Spațiu de joacă: se va amenaja un spațiu de joacă în suprafață de 161,28 mp. După realizarea săpăturii pământul se va compacta, urmând a se așeza straturile componente și anume stratul de piatră spartă sort 0-63 cu grosimea de 21 cm, stratul de nisip cu grosime 5 cm, peste care se așează pavelele din dale de cauciuc cu grosimea de 4 cm. Spațiul de joacă va fi dotat cu: 2 (două) ansambluri de joacă, 2 (două) leagăne triple, 1 (un) balansoar pe arc - căluț, 1 (un) balansoar pe arc - motocicletă, 1 (un) balansoar, 1 (un) carusel, 1 (un) ansamblu din tron și 7 scaune. Spațiul de joacă va fi împrejmuit cu gard colorat cu lungimea de 48,64 ml.; - Zonă de agrement și relaxare cu minifoisor: se vor amplasa minifoisoare pe structură metalică (7 bucăți) cu bănci din lemn (7 bucăți) pe structură metalică. Minifoisoarele se vor monta pe plăci din beton C 16/20, slab annate, cu o grosime de 15 cm. Detaliile sunt evidențiate în planșa A09 - vederea în plan a foșorului, secțiuni placa foșor ; - Bănci din lemn: vor fi pe schelet metalic încastrate în fundațiile acestora prin intermediul conexpandurilor M6. Băncile sunt în număr de: 20 (douăzeci) bucăți; - Coșuri de gunoi metalice: cu decorație din lemn încastrate în fundație de beton. Acestea sunt în număr de 20 (douăzeci) bucăți; - împrejmuirea se realizează din gard viu pe o lungime de 167,96 ml; - întreaga suprafață a parcului va fi dotată cu corpuri de iluminat ultramoderne cu 2(două) brațe în număr de 16 (șaisprezece) bucăți; - Se vor realiza scări din beton armat pentru accesul la diferite niveluri și pentru accesul la zona de agrement - Detaliile sunt evidențiate în planșa ROI - plan armare scări. - ASPERSOARE telescopice, de tip spray, rotative, cu raza de acțiune de 10m - 16 bucăți; Obiectivul propus va fi dotat conform funcțiunii propuse, și anume: Echipamente întreținere spațiu verde: - Mașină de tuns gazonul-2 bucăți; - Motocoasă - 2 bucăți; Valoarea estimată este de 728.706,38 lei fara TVA, formata din insumarea valorilor liniilor bugetare din devizul general al proiectului, excluzand linia bugetara 5.3-Cheltuieli diverse si neprevazute.
