
**Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete : Linia 511
Gura Humorului - Ilva Mică, interval de stație Iacobeni -
Argestru, km. 100+250 - km. 100+435 (proiectare si executie)**

I.D.: 77246151

Data publicarii	12.01.23	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 649.000,00 RON - 649.000,00 RON

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție (DALI), principalele lucrări propuse sunt: - demolarea paramentului pe zonele degradate, pe toata înălțimea zidului, - consolidarea cu plase de otel beton sudate, fixate de zid cu ancore, - refacerea paramentului zidului de sprijin - pe zonele unde paramentul este in buna stare se va executa o camasuiala cu beton armat conform DALI. De asemenea se va decolmata si repara șanțul de la baza zidului de sprijin.
