

„ Reabilitare instalatie de canalizare la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Terezianum"(PT+DDE+obținerea avizelor și acordurilor de principiu la faza PT+DDE+ verificare documentație de către verificatori atestați +asistență tehnică și execuție lucrări str.Postăvarilor nr.18 din municipiul Sibiu

I.D.: 46541500

Documente participare:

- Canalizare DALI Terezianum.rar
- Formulare.zip
- Model Contract Proiectare Executie CANALIZARE TEREZIANUM.pdf
- Caiet de sarcini reabilitare proiectare si executie CANALIZARE TEREZIANUM .pdf
- FisaDate_DF1084620.pdf
- DUAE_CERERE_66712.xml
- Model Contract corectat Proiectare Executie CANALIZARE TEREZIANUM.pdf

Data publicarii	22.05.20	Coduri CPV	45332000-3
Termenul limita pentru depunere:	09.06.20	Pretul estimativ:	470.860,96 RON - 470.860,96 RON

Descriere: Contract servicii proiectare+executie: „ Reabilitare instalatie de canalizare la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Terezianum" (PT+DDE+obținerea avizelor și acordurilor de principiu la faza PT+DDE+ verificare documentație de către verificatori atestați +asistență tehnică și execuție lucrări -Serviciile de proiectare vor consta in: - Întocmirea documentatii necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor necesare si executiei lucrarilor ; - Întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie; - verificarea documentatiilor tehnice de catre specialisti verificatori de proiecte atestati conform legislatiei in vigoare; - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor OBS. La întocmirea documentației tehnice pentru PT+ DDE vor fi respectate prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice Valoare estimată proiectare- 14.957,98 lei fara TVA Valoare estimată executie- 455.902,98 lei fara TVA Valoare totală estimată- 470.860,96 lei fara TVA Valoarea totală estimată fără suma aferentă procentului de diverse și neprevăzute este de : 470.860,96 lei fără TVA. Organizarea de santier este 3.000,00 lei fara TVA este inclusa in valoarea totala estimata a achizitiei. Principalele lucrari : „Reabilitare instalație de apă la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum" str.Postăvarilor nr.18 din municipiul Sibiu Descrierea lucrarilor de baza si si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza: Pentru evacuarea apelor uzate menajere a obiectivelor propuse, se propune realizarea unei retele de canalizare din PVC-KG DN300 (Ø315) din caminul stradal , apoi caminul CM1 si pana la caminul CM9.In caminele CM 10, CM11, CM12, CM13 se vor racorda conductele de canalizare, nou proiectate, ale Cladirii Internat. Retelele de canalizare menajera se vor executa gravitational din PVC KGEM cu Dn intre 315 si 110 mm cu o panta variabila conform profilelor longitudinale anexate. Pe aceste retele sunt pozate caminele de vizitare existente amplasate atat pentru preluarea racordurilor din cladiri, a intersectiilor de retele cat si la schimbarile de directie. Pozarea conductei de canalizare se va face cu respectarea adâncimii de îngheț prevazută cf. STAS 6054-77. Materialul propus pentru rețeaua de canalizare proiectata este constituit din tuburi din PVC KGEM.Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

