

---

## **MONTAJ AER CONDITIONAT - 9000 / 12000 BTU**

I.D.: 46314487

---

Data publicarii	11.05.20	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 420,00 RON - 420,00 RON

---

Descriere: MONTAJ AER CONDITIONAT - STANDARD Materiale incluse: - Traseu frigorific din teava de cupru cu izolatie termica 3 ml. - Furtun scurgere condens (drenaj) 4ml. - Cablu electric din cupru MYYM 4\*1,5, cu manta si izolatie din PVC, pentru conexiunea dintre unitatea interioara si cea exterioara, dar si pentru conectarea unitatii interioare la punctul de tensiune (in limita a 2 ml). - Console pentru fixarea unitatii exterioare pe perete. - Elementele de fixare - dibluri si suruburi cu cap hexagonal. - Banda matisat din teflon. - Stecher schuko. Operatiuni de montaj: - Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare, la o lungime maxima a traseului frigorific de 3ml; - Perforarea peretelui exterior  $\phi$  55mm pentru interconectarea celor doua unitati. In cadrul acestei operatiuni nu se vor putea pefora elemente de rezistenta (grinzi, stalpi). - Fixarea unitatii exterioare peretele exterior cat mai aproape de unitatea interioara si numai intr-un loc accesibil pentru montare si interventii ulterioare. Pozitia unitatilor va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul lucrarii - in limita capacitatiilor de montaj. - Instalarea traseului frigorific si legarea acestuia la cele doua unitati. - Vidarea traseului frigorific. - Efectuarea probei de functionare. - Instalarea se va face respectand reglementarile in vigoare din domeniu.

---