

Amenajare teren minifotbal Scoala Schitu-Stavnic, comuna Voinesti, jud.Iasi -proiectare si executie

I.D.: 70269075

Data publicarii 14.06.22 Coduri CPV 45212200-8

Pretul estimativ: 272.283,10 RON - 272.283,10 RON

Descriere: Amenajare teren minifotbal Scoala Schitu-Stavnic, comuna Voinesti, jud.Iasi (proiectare si executie lucrare). Proiectare si executie teren de minifotbal 40x20, cu gazon sintetic FIFA 2* I.Infrastructura Realizarea infrastructurii terenului de minifotbal cuprinde urmatoarele etape: 1. Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice; 2. Nivelarea și compactarea stratului suport de pământ; 3. Umplutură din balast de 20cm, compactat, având și scopul de drenare a apei de pe suprafața de joc; 4. Strat din piatră spartă concasată în grosime totala de 8 cm; 5.Strat de nisip în grosime de 2 cm; 6.Borduri perimetrare de beton. II. Suprafata de joc Gazonul sintetic pentru fotbal, FIFA QUALITY PRO, are o inaltime a firului de 50mm si o densitate de 8505 cusături/mp. Este destinat folosirii pe o durata de 10-15 ani indiferent de conditiile meteo. III Imprejmuire Structura împrejmuirii este realizată din stâlpi metalici din țeava rectangulară zincată cu dimensiunea 100x50x4mm, înglobați în fundații de beton C8/10 având dimensiunea 70x40x40cm. Imprejmuirea se completeaza cu plasă metalică împletită, zincată si rezistentă la toate conditiile meteo IV.Nocturna si Dotari: Proiectoare LED pe imprejmuire 150watt/proiector.Toate elementele necesare sunt incluse, de la cabluri pana la tabloul electric. Bransamentul la rețeaua electrica nu este inclus Dotari Porți de minifotbal -dimensiunea 3x2x1m -fabricate din fier zincat, -cârlige de prindere, -plasa de protecție. V.Servicii de proiectare