

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie "Extindere sistem de canalizare in comuna Miroslava, judetul Iasi"

I.D.: 68224174

Documente participare:

- 3.Caiet de sarcini_Lucrari si proiectare.pdf
- 4.Conditii contractuale.pdf
- 5.Modele formulare.pdf
- 6.SF parte scrisa si desenata.pdf
- 7.Certificat de urbansim_avize.pdf
- FisaDate_DF1144453.pdf
- DUAЕ_CERERE_168892.xml

Data publicarii	18.04.22	Coduri CPV	45231100-6 45232400-6 45232423-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	27.05.22	Pretul estimativ:	30.084.062,95 RON - 30.084.062,95 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției îl constituie realizarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de canalizare in comuna Miroslava, judetul Iasi". Investiția propusă spre finanțare prin prezentul proiect are în vedere extinderea rețelei de canalizare ape uzate menajere in localitățile Uricani, Vorovești, Valea Ursului, Valea Adâncă, Miroslava și Găureni din comuna Miroslava județul Iași. Principalele servicii solicitate sunt: - Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Proiect tehnic și detalii de execuție - Asistentă tehnică din partea proiectantului Principalele lucrări fac referire la: • Rețea de canalizare gravitațională cu conducte din policlorura de vinil (PVC), SN8, De250 mm - Lttotal=28722 ml • Camine de vizitare prefabricate realizate din beton Di=1000 mm - 613 buc • Stație de pompare - construcții subterane de tip cheson circular realizat din beton armat monolit și prefabricate cu bazin subteran realizat din PE/beton, SPAU1÷SPAU13- 13 buc • Conducte de refulare SPAU realizate din PEHD, PE 100, Pn10, Dn110 mm - Lttotal=5353 ml • Camine de vane, golire, aerisire și curățire pe conducta de refulare prefabricate realizate din beton, Lxl= 1,50x1,50 m -14 buc • Racorduri individuale cu camine din PE De 315 mm și teava de racord din PVC, De 160 mm - 955 buc • Alimentare cu energie electrică SPAU - 2750 ml Investiția presupune realizarea următoarelor obiecte: • Obiect nr. 1 - Rețele de canalizare gravitațională-localitatea Uricani • Obiect nr. 2 - Racorduri individuale - localitatea Uricani • Obiect nr. 3 - Rețele de canalizare gravitațională-localitățile Vorovești și Valea Ursului • Obiect nr. 4 - Racorduri individuale - localitățile Vorovești și Valea Ursului • Obiect nr. 5 - Rețele de canalizare gravitațională-localitatea Valea Adanca • Obiect nr. 6 - Racorduri individuale - localitatea Valea Adanca • Obiect nr. 7 - Rețele de canalizare gravitațională localitățile Miroslava și Gaureni • Obiect nr. 8 - Racorduri individuale localitățile Miroslava și Gaureni • Obiect nr. 9 - Stație de pompare ape uzate SPAU1 localitatea Uricani • Obiect nr. 10 - Conducte de refulare SPAU1 localitatea Uricani • Obiect nr. 11 - Stații de pompare ape uzate localitățile Vorovești și Valea Ursului, SPAU1÷SPAU5 • Obiect nr. 12 - Conducte de refulare SPAU1÷SPAU5 localitățile Vorovești și Valea Ursului • Obiect nr. 13 - Stații de pompare ape uzate localitățile Miroslava și Gaureni, SPAU1÷SPAU7 • Obiect nr. 14 - Conducte de refulare SPAU1÷SPAU7 localitățile Miroslava și Gaureni De asemenea, se va realiza alimentarea cu energie electrică a SPAU și organizarea de șantier (lucrări de construcții și instalații și cheltuieli conexe). Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/Ofertanturilor: 19 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-16, respectiv a 10- a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

