

Executie lucrari aferente proiectului: "CONSTRUIRE POD PESTE RAUL IALOMICIOARA PUNCT IACOBI"

I.D.: 83030144

Documente participare:

- FisaDate_DF1181100.pdf
- Breviare-semnat.pdf
- Caiete de sarcini-semnat.pdf
- DEVIZE FARA VALORI CONSTRUIRE POD PESTE RAUL IALOMICIOARA PUNCT IACOBI-semnat.pdf
- Memoriu tehnic-semnat.pdf
- Programe de control-semnat.pdf
- 5. FORMULARE SI MODELE-semnat.doc
- PROIECT CONTRACT-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI-semnat.pdf
- DECLARATII FUNCTII DE DECIZIE-semnat.pdf
- PARTE DESENATA-semnat.rar
- DUAE_CERERE_225596.xml
- RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI-semnat.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.06.23 | Coduri CPV | 45221110-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 29.06.23 | Pretul estimativ: | 2.987.289,74 RON - 2.987.289,74 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrarea presupune realizarea urmatoarelor: Podul proiectat va asigura pentru intreaga zona circulatia la standarde de siguranta rutiera in conditiile optimizarii si maririi accesibilitatii spre si dinspre cartierul Malu Rosu. Caracteristici pod: L=54m deschidere, 1 fire de circulatie, He=3,05m, nr. deschideri 3 a 18m, rezultand 2 culei si 2 pile. Calea de rulare carosabila va avea 4m exclusiv trotuarele. Se adopta fundare indirecta pe coloane Benotto de 1,09m diametru avand lungimi derivate din breviarele de calcul stabilite in acesata etapa la 10m sub radier. Trotuarele vor avea 1m in consola cu picurator. SISTEM RUTIER RAMPE - se va executa din asfalt - 10cm grosime, piatra sparta 12cm, balast 15cm la umpluturi si la interfata cu fundatia. Continutul cadru la proiectele de poduri se subordoneaza acum SR EN 1992-2/NA Eurocod2 - Proiectare si prevederi constructive la poduri de beton / oct 2009 iar cotele de fundare raspund SR EN 1997-1/NB Eurocod6-7/ iun2007. Se vor executa aripi din gabioane sistem H=3m care vor respecta prevederile Normativ P 19-2003 privind adaptarea la teren a proiectelor tip pentru drumuri. Acestea se vor atasa culeilor, pe fundatii proprii (saltele) executate conform planse desenate cu mentiunea ca in plus acestea sunt in continuarea culeilor . In aceasta etapa, se vor realiza 4 aripi a 5m fiecare atasate culeilor. Dupa eliberarea amplasamentului (demolarea podului din aval), se va continua extinderea sistemului de gabioane pana la 50m aval/amonte pod nou. Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 6 -a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
