

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA BOLDU, JUDETUL BUZAU

I.D.: 81135885

Data
publicarii 21.04.23

Coduri CPV 45232400-6

Pretul
estimativ: 2.901.216,00 RON - 2.901.216,00 RON

Descriere: Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA BOLDU, JUDETUL BUZAU" Racord electric SP-uri 24.064,00 lei Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9.000,00 lei Proiect tehnic si detalii de executie 81.030,00 lei Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15.970,00 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.230,00 lei Total Servicii de Proiectare Asistenta Tehnica si Verificare Tehnica Construcții și instalații 2.701.010,00 lei Organizare de santier 52.912,00 lei Total Lucrari 2.777.986,00 lei Valoarea totala 2.901.216,00 lei Dimensionările s-au făcut în conformitate cu reglementările în vigoare, STAS 1343/1-2006 "Alimentari cu apa. Determinarea cantităților de apa de alimentare pentru centre populate", STAS 4163/1-95 "Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare", 4163/2-95 "Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții de calcul", STAS 1846/2-07 "Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare. Prescripții de proiectare", STAS 3051-91 "Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare". Caracteristicile principale ale lucrarii pentru reseaua de canalizare menajera; - colector stradal executat cu conducta din PVC-KG De 250 : 6.160 ml TOTAL colector = 6.160 - canalizare menajera pompata executata cu conducta PEHD Pn 6, De90 : 104 ml TOTAL pompat - 104ml TOTAL conducte - 6.264ml - camine de canalizare menajera Di=1.00m :110 buc • camine de vizitare Di = 1.00 m: 110 buc - Statii de pompare pentru ape menajere : 2 buc • a fost considerata in lungime de 600m racordurile catre consumatori (150 buc.) , considerand ca racordurile sunt realizate din conducte PVC KG De160mm, iar lungimea medie/racord =4m.