

EXECUTIE LUCRARI in vederea realizarii obiectivului "MODERNIZARE DRUMURI SATESTI, IN COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT- 7946 M"

I.D.: 89796904

Documente participare:

- 8 CAIET DE SARCINI SE.pdf
- 9m FORMULARE EXECUTIE V2 Doljesti SE.pdf
- 10 Model de contract Doljesti SE.pdf
- 12 CANTITATI_DOLJESTI_AS7.9 SE.pdf
- 13 Parte scrisa SE.pdf
- 14 Referate verificador SE.pdf
- 11 INSTRUCIUNI OFERTANTI SE.pdf
- 15 PROFIL TRANSVERSAL- ANEXA LA STUDIU HIDROLOGIC SE.pdf
- 16 Plan topografic Buhonca 1 SE.pdf
- 17 Plan topografic Buhonca 2 SE.pdf
- 18 Plan topografic Buruienesti SE.pdf
- 19 Plan topografic Doljesti SE.pdf
- 20 Plan topografic Rotunda SE.pdf
- 21 Parte desenata SE.pdf
- 22 CUavize se.pdf
- FisaDate_DF1197385.pdf
- DUAE_CERERE_249194.xml

Data publicarii	24.11.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.12.23	Pretul estimativ:	9.438.608,42 RON - 9.438.608,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de lucrari ce urmează a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIEI de LUCRARI in vederea realizarii obiectivului "MODERNIZARE DRUMURI SATESTI, IN COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT- 7946 M" Se va moderniza o lungime totală de 7.946,00 m de drumuri din comuna Doljești . Se propun următoarele categorii de lucrări: Se vor realiza lucrări de săpături și umpluturi prin compensări de terasamente. Aceste lucrări se realizează pentru a aduce la profilul proiectat în longitudinal și în transversal în vederea respectării cotelor din proiect; Sistemul rutier va fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri, respectiv sistem rutier cu următoarele straturi rutiere: strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; strat din piatra sparta, în grosime de 12,00 cm; strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 20,00 cm Drumurile laterale (13 bucăți) se vor amenaja pe lungimea de 15,00 m cu următorul sistem rutier: strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; strat din piatra sparta, în grosime de 12,00 cm; strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 20,00 cm. Rolul acestor amenajări este de a prelua cantitatea de noroi antrenată de cauciucuri pe timp ploios. Prin realizarea drumurilor, colectarea și dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru circulația rutieră pe toată perioada anului. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.