

## **REALIZARE INSTALATII CURENTI SLABI CLADIRE ADMINISTRATIVA ZONA TEHNICA SUS**

I.D.: 45981831

---

Data publicarii	28.04.20	Coduri CPV	45317000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 24.870,49 RON - 24.870,49 RON

---

Descriere: REALIZARE INSTALATII CURENTI SLABI CLADIRE ADMINISTRATIVA ZONA TEHNICA SUS: I. IDSAI - CLADIRE ADMINISTRATIVA ZONA TEHNICĂ - SUS, SISTEM COMPUS DIN: 1 Nod semnalizare/echipament de control si semnalizare buc 1 1.1 Modulul de transmisie cu fibră optică buc 1 2 Detector analog adresabil optic de fum buc 5 3 Detector analog adresabil multicriterial de fum si temperatura buc 3 4 Soclu detector adresabil buc 8 5 Indicator optic pentru detectoarele montate in plafon buc 3 6 Declansator manual alarma incendiu buc 2 7 Sirena cu flash de interior adresabila, 95 dB/m, 24Vcc, EN54-3 buc 1 8 Sirena conventionala cu flash de exterior, 105 dB buc 1 9 Modul IN/OUT buc 1 10 Cablu incendiu rigid 2x2x0.8 buc 54 11 Tub/pat de cablu PVC ml 30 12 FO SM 6 FIBRE ml 0 13 Casetă pt. sudură F.O. buc 1 14 Realizare suduri F.O. (inclusiv accesorii și pig tail) buc 12 15 MATERIAL MARUNT % 3 16 CONFIGURARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE buc 1 II. TELEFONIE - CLADIREA ADMINISTRATIVA ZONA TEHNICA SUS, SISTEM COMPUS DIN: 1 Priza simpla vode-date tip 1xRJ45 buc 6 2 Switch POE buc 1 3 Post telefonic buc 6 4 Cablu UTP 4x2x0.8mp in tub IPEY20 ml 72 5 RACK WALL-MOUNT buc 0 5 MATERIAL MARUNT % 3 6 CONFIGURARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE buc 1 TOTAL FARA TVA: 24.870,49 RON

---