

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea stadionului Mecanica din municipiul Orastie, judetul Hunedoara" - Obiectul 2: REALIZARE COPERTINĂ METALICĂ STADION "MECANICA" DIN MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA

I.D.: 83750056

Data publicarii 22.06.23 Coduri CPV 45200000-9

Pretul estimativ: 1.308.994,39 RON - 1.308.994,39 RON

Descriere: "Modernizarea stadionului Mecanica din municipiul Orastie, judetul Hunedoara" - Obiectul 2: REALIZARE COPERTINĂ METALICĂ STADION "MECANICA" DIN MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA Terenul aferent proiectului are o suprafață de 20.000,00 m², se află în intravilanul municipiului Orăștie, județul Hunedoara, potrivit Planului Urbanistic General și Regulamentului local aferent cu nr. 11/2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Orăștie cu nr. 18/2014 și face parte din domeniul public al Municipiului Orăștie fiind înscris în C.F. nr. 65605 cu Nr. Cad. 65605, conform Extrasului de Carte Funciară terenul fiind liber de sarcini. Acoperirea construcției se va realiza prin intermediul unei copertine metalice din oțel zincat de calitate S275J2 alcătuită din două tronsoane identice. Copertina va fi realizată din profile metalice laminate la cald, conectate pe șantier cu șuruburi și va avea în plan pentru fiecare tronson dimensiunile de 35,16 m x 10,99 m. Înălțimea maximă a construcției (față de cota ±0,00): +11,10m. Copertina metalică va fi ancorată în stâlpii din axul C prin intermediul buloanelor de ancoraj montate în cofrajul stâlpului înainte de turnarea betonului. Interfața dintre plăcile de bază ale structurii metalice și stâlpii de beton armat va fi realizată dintr-un strat de mortar de poză expandabil fluid de înaltă performanță cu contracții reduse. Structura de rezistență principală a copertinei este alcătuită din grinzi cu zăbrele curbe dispuse pe axele transversale ale construcției alcătuite din talpă inferioară, talpă superioară, montanți și diagonale. Între fermele cu zăbrele principale, mai exact în tramele structurii, s-a realizat un sistem de contravântuiri alcătuit din grinzi cu zăbrele cu talpa superioară în formă de arc. Organizarea de șantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Este obligatoriu ca organizarea execuției lucrărilor să se facă numai pe terenul proprietarului, fără a fi afectate spații publice (trotuare, carosabil, etc.). Materialele de masă se vor aproviziona la baza de producție a executantului și se vor aduce la lucrare numai pe măsura punerii lor în operă. Se interzice deversarea apelor uzate în spațiile naturale existente în zonă. Pentru o perioadă ofertată a garanției de bună execuție a lucrărilor sub 60 luni oferta va fi considerată neconformă. NOTA: Perioada de garanție a materialelor, utilajelor și a echipamentelor trebuie dovedită prin declarație pe propria răspundere în propunerea tehnică. Ofertanții vor folosi materiale, utilaje și echipamente pentru care perioada de garanție este cel puțin egală cu perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor. Executia lucrărilor se va realiza în termen de 18 luni În cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic și valoric de realizare al investiției. Graficul va prezenta, de asemenea, esalonarea fizică și valorică pe etape.