

---

## **Lucrari de conservare a pieselor metalice inglobate situate in cladirea reactorului Unitatii 4 - CNE Cernavoda**

I.D.: 71296518

---

Data publicarii	18.07.22	Coduri CPV	45223000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 217.000,00 RON - 217.000,00 RON

---

Descriere: In conformitate cu informatiile prezentate in Caietul de Sarcini, suprafata totala a pieselor metalice inglobate care vor face obiectul lucrarilor de conservare este de 620 m2. Lucrarile de conservare vor fi executate asupra pieselor metalice inglobate penetrante si nepenetrante situate pe peretii si tavanele camerelor Unitatii 4: - la cota 93,90 de la Cladirea Reactorului U4 - piesele situate pe peretii si tavanele camerelor; - camera R001 U4 - Cladirea Reactorului; - galeria de cabluri de precomprimare aferenta Cladirii Reactorului de la U4. Pentru realizarea lucrarilor de conservare din camerele aflate in subsol Cladire Reactor Unitate 4, Executantul va alege tipul de acces (fara fixare pe peretii perimetrali ai cladirii reactorului sau pe peretii camerei R001) care va servi ca suport muncitorilor care vor lucra la inaltime. Executarea lucrarilor de protectie anticoroziva a structurilor si elementelor metalice cuprinde urmatoarele etape principale: 1. pregatirea si verificarea suprafetei (suportului); 2. pregatirea produselor de protectie; 3. aplicarea produselor de protectie. 4. verificarea si controlul calitatii lucrarilor.

---