

---

## **INSTALARE AER CONDITIONAT TIP SPLIT 9000/12000BTU MATERIALE STANDARD 4M INCLUS**

I.D.: 102160325

---

Data publicarii 30.08.24

Coduri CPV

45331220-4

---

Pretul estimativ: 831,93 RON - 831,93 RON

---

Descriere: Materiale incluse in kit montaj standard 3 m SI SUPLIMENTAR TRASEU FRIGORIFIC 1M • Traseu frigorific din teava de cupru cu izolatie termica - cel prevazut in kit. • Furtun cu insertii metalice pentru drenaj (scurgere condens) - cel prevazut in kit. • Conductor electric din cupru PVC MYYM 4x1,5, cu manta si izolatie din PVC, pentru conexiunea dintre unitatea interioara si cea exterioara, dar si pentru conectarea unitatii interioare la punctul de tensiune acolo unde sistemul nu prevede acest cablu sau unde este nevoie de prelungirea lui - maxim 3 metri liniari. • Consola metalica tip "L" pentru fixarea unitatii exterioare pe perete. • Elementele de fixare - dibluri si suruburi cu cap hexagonal. • Banda pentru matisat matisat din teflon. • Stecher schuko. • Conductor electric din cupru PVC MYYM 3\*1,5, cu manta si izolatie din PVC

---