

Lucrari de intretinere si reparatii drumuri judetene Lot 1-3 1. Lot 1 "Protejarea platformei drumurilor DJ 401 si 412 - Amenajarea intersectiei km 19+889" 2. Lot 2 ".Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului santuri betonate si Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului accese proprietati" 3. Lot 3:"Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu județul Giurgiu proiectare (PAC,PT,DE, doc avize/acorduri, aviza, asistenta tehnica din partea proiectantului)si executie,,

I.D.: 46610908

Data publicarii 25.05.20

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 230.392,97 RON - 230.392,97 RON
4.598.785,01 RON - 4.598.785,01 RON
461.993,37 RON - 461.993,37 RON

Descriere: 1. Lotul I –"PROTEJAREA PLATFORMEI DRUMURILOR DJ 401 SI 412 – AMENAJAREA INTERSECȚIEI KM 19+889", Scopul contractului este întreținerea drumului județean și menținerea la parametrii clasei tehnice corespunzătoare, respectiv IV. În conformitate cu "Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor – 1996", drumul DJ 601 A se încadrează în categoria de importanță a construcțiilor "C" – Construcții de importanță normală. În prezent, drumul județean DJ 401 la intersecția cu DJ 412, pe tronsonul analizat, prezintă probleme cu scurgerea apelor. Zona respectivă este predispusă inundațiilor iar pentru aceasta, se va realiza un sistem de scurgere apelor cu rigola tip R3, șanțuri de beton și podețe transversale cu diametrul de 1000 mm. Pentru siguranța circulației în zona șanțurilor și a camerelor de cădere s-a prevăzut un parapet semigreu pe toată lungimea zonei. Principalele lucrări proiectate • Amenajare racorduri intersecție DJ 401 cu DJ 412; • Amenajare elemente de siguranță circulație-parapet metalic de tip semigreu; • Proiectare și amenajare elemente de scurgere apelor pluviale (camere de cădere, podețe transversale, rigola triunghiulară monolit C 25/30, rigolă prefabricată tip R3 cu placuță carosabilă; • Decolmatarea podețelor existente; • Decolmatarea șanțurilor existente și reprofilarea acestora; • Construcție pasarelă metalică.. 2. Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului santuri betonate și Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului accese proprietati", Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului santuri betonate și Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului accese proprietati" Prin proiectarea de specialitate în cadrul obiectivului de investiție, s-au stabilit soluțiile de modernizare a sistemului de colectare ape pluviale, soluții ce constau în principal din: - Realizarea pe toată lungimea traseului de santuri de beton cu secțiune trapezoidală pentru colectare ape pluviale; - Realizarea de accese rutiere și pietonale (514 bucăți) la proprietati, prin intermediul podetelor tubulare cu o lungime standardizată de 4 m pentru fiecare proprietate; - Asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului prin podete tubulare (39 bucăți), la intersecția cu drumurile laterale; În cadrul obiectivului, se vor mai realiza următoarele intervenții: - Curățarea terenului de frunze, crengi și alte obiecte ce ar putea reprezenta un impediment în calea bunei desfășurări a lucrărilor; - Refacerea structurii rutiere la intersecția cu drumurile laterale, acolo unde aceasta a fost afectată de lucrările de realizare a podetelor tubulare; - Realizare de rigole carosabile pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în dreptul accesului la operatorii economici de pe traseul DJ 401 LUCRARI DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE d. Santuri de beton cu secțiune trapezoidală – 8900 ml e. Accese la proprietati – 514 bucăți f. Podete la drumuri laterale – 39 bucăți Valoarea estimată fără TVA : 4.598.785,01; Moneda: RON Din care: Obiectul 1- Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – accese proprietati – 1.938.143,01 lei fără TVA Obiectul 2 - Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – santuri betonate – 2.660.642 ,00 lei fără TVA. 3. "Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu județul Giurgiu proiectare (PAC,PT,DE, doc avize/acorduri, aviza, asistenta tehnica din partea proiectantului)și execuție,, 2.1.Prestarea de servicii de elaborare a documentației de proiectare P.A.C.,P.T. și D.E elaborare caiete de sarcini pe specialități, precum și prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de derulare a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu județul Giurgiu,,; 2.2..Execuția de lucrări de construcții la obiectivul de investiții "Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu județul Giurgiu,, Obiectul contractului îl constituie lucrările de "Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu județul Giurgiu,,- proiectare (PAC,PT, DE, doc. avize/acorduri, avize, acorduri) și execuție. Documentația tehnico-economică va cuprinde Proiectul tehnic și Detaliile de execuție. Punerea în aplicare a soluțiilor expertului tehnic reflectate în concluziile din S.F. pentru obiective mixte, se va face pe baza unei documentații de proiectare la faza Proiect tehnic și Detalii de Execuție, verificată de verificator tehnic atestat, pe baza căreia se va realiza execuția lucrărilor. Documentația va fi verificată, conform prevederilor legale. Lucrările de modernizare se vor desfășura de la Km 18 +868m până la Km 17+818m. În total se vor executa lucrări pe o lungime de 1050 m. Se vor realiza cai de acces la proprietati: Pe o parte a DJ 507 -14 buc de 1m, în suprafața de 98,4 mp; -17 buc de 4 m, în suprafața de 462,8 mp; -22 buc de 5 m, în suprafața de 815 mp; Pe cealaltă parte a DJ 507 -11 buc de 1m, în suprafața de 90,8 mp; -14 buc de 4m, în suprafața de 408mp; -19 buc de 5m, în suprafața de 716,5mp. Suprafața asfaltată cai de acces la proprietati este de 2591.5 mp Lungimea trotuarelor este de 794 m+797m=1591 m. Suprafața asfaltată trotuare 1591mp Trotuarele și platformele se vor executa cf detaliilor din caietul de sarcini.